ZAKRES OPRACOWANIA



ZAKRES OPRACOWANIA



L E G E N D A:

- ŚCIANA WYKONANA Z ŻELBETU
- ŚCIANA WYKONANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPR. CEM., ZBROJONA BEDNARKĄ W CO 3 WARSTWIE
- ŚCIANA PROJEKTOWANA Z PŁYT G-K
- WYBURZENIA
- PRZYŁĄCZE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, KANALIZACJI
- DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN
- DRZWI PROJEKTOWANE, ŚWIATŁO PRZEJŚCIA 90 CM I 120 CM KD – KONTROLA DOSTĘPU.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM. m2	POSADZKA
2.01	SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI 2 INTENSYWNA TERAPIA	48,6	LINOLEUM
2.02A	SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI 3 SALA PORODOWA	39,8	LINOLEUM
2.02B	POM. KONTROLNE DO SWW3 SALA PORODOWA	15,1	LINOLEUM
2.03	KLATKA SCHODOWA	38,0	KAMIEŃ
2.04A	PRACOWNIA FIZJOLOGII Z MAGAZYNEM	42,3	LINOLEUM
2.04B	SZATNIA MĘSKA	25,7	LINOLEUM
2.04C	SZATNIA DAMSKA	18,3	LINOLEUM
2.05A	DEBRIEFING 1	28,33	LINOLEUM
2.05B	DEBRIEFING 2	26,1	LINOLEUM
2.05C	DEBRIEFING 3	31,8	LINOLEUM
2.06	PRZEDSIONEK	38,5	KAMIEŃ
2.07	OSCE 3 / PACJENT STANDARYZOWANY	48,2	LINOLEUM
2.08	OSCE 2 / PACJENT STANDARYZOWANY	38,6	LINOLEUM
2.09	OSCE 1 / PACJENT STANDARYZOWANY	38,6	LINOLEUM
2.10A	MAG. CSM ZE STANOWISKIEM WARSZTATOWYM	31,8	LINOLEUM
2.10B	SALA BLS/ALS/UM. TECHNICZNYCH	21,7	LINOLEUM
2.11	WC	4,0	GRES
2.12	POM. GOSP.	2,3	GRES
2.13	PRZEDSIONEK	12,5	GRES
2.14	WC	13,2	GRES
2.15	PRZEDSIONEK	6,8	GRES
2.16	WC	8,7	GRES
2.17	SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI BLOK OPERACYJNY	47,7	LINOLEUM
2.18	POM. KONTROLNE DO SAL WW 1 I 2	18,0	LINOLEUM
2.19	POM. SYMULATORA AMBULANSU	77,9	LINOLEUM
2.20	POM. KONTROLNE DO SYMULATORA AMBULANSU	12,4	LINOLEUM
2.21	MAG. SALI SYMULACJI AMBULANSU I SOR	8,0	LINOLEUM
2.22/23	SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI SOR	52,7	LINOLEUM
2.24	POM. KONTROLNE DO SALI SOR	9,3	LINOLEUM
2.25	POM. KONTROLNE DO EGZAMINOWANIA OSCE	17,3	LINOLEUM
2.20	KOMUNIKACJA	111,4	KAMIEŃ
2.62	KOMUNIKACJA	147,0	KAMIEŃ
	RAZEM	980,4	

LEGENDA

	Łącznik oświetleniowy pojedynczy
	Łącznik oświetleniowy świecznikowy
	Łącznik oświetleniowy pojedynczy szczelny IP44
	Łącznik oświetleniowy świecznikowy szczelny IP44
	Wypust zasilania 230V (1-faz)
A1	Oprawa oświetleniowa LED, montowana w suficie podwieszanym modułowym, np. typu: BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 lub równoważna
A2	Oprawa oświetleniowa LED, montowana w suficie podwieszanym modułowym, np. typu: BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 lub równoważna
A3	Oprawa oświetleniowa LED, montowana w suficie podwieszanym modułowym, np. typu: BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 lub równoważna
B	Oprawa oświetleniowa LED, montowana w suficie podwieszanym modułowym, np. typu: EUROPANEL LED CRI95 5800 MICRO-PRM E 34 IP65 940 lub równoważna
B-gk	Oprawa oświetleniowa LED, montowana w suficie podwieszanym modułowym, np. typu: EUROPANEL LED CRI95 5800 MICRO-PRM E 34 IP65 940 + ramka adapt. lub równoważna
C1	Oprawa oświetleniowa LED, montowana w suficie podwieszanym, np. typu: BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840 lub równoważna
C2	Oprawa oświetleniowa LED, montowana w suficie podwieszanym, np. typu: BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 IP20/44 840 lub równoważna
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego - np. typu OWA FL AP 1W 3h AT lub równoważna
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego - np. typu OWA FL AP 3W 3h AT lub równoważna
AW3	Oprawa oświetlenia awaryjnego - np. typu OWA FL RP 3W 3h AT lub równoważna
AW4	Oprawa oświetlenia awaryjnego - np. typu ORBIT SIDE LED 3W 3h AT lub równoważna
EW	Oprawa oświetlenia awaryjnego - kierunkowa np. typu PROFILIGHT SGN LED 1W 3h AT (dwustronna, piktogram) lub równoważna

UWAGI

1. Projektowane obwody instalacji oświetleniowej, wykonać przewodami bezhalogenowymi o izolacji na napięcie min. 0,6/1kV.
2. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TN-S.
3. Instalację odbiorcze prowadzić w istniejących i projektowanych korytach kablowych, odejścia wykonać w rurkach w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz podtynkowo poniżej sufitów podwieszanych.
4. W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienkach) stosować osprzęt szczelny min. IP44.
5. Pomiędzy pomieszczeniami kontrolnymi a pomieszczeniami wysokiej wierności przygotować przepusty rurowe w ścianie i suficie do wprowadzenia okablowania głośników i mikrofonów.
6. Przejścia tras przez bariery ogniowe uszczelnić ogniochronną masą o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
7. Podłączenia urządzeń wykonać zgodnie z DTR producentów oraz wytycznymi branżowymi.
8. Przewód/ać oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy zapewniając natężenie 5lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
9. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997

ul.Strusia 10, 60-711 Poznań
tel. (061) 866 97 10, 866 54 22
fax. (061) 866 97 11
e-mail: arch1997@poczta.onet.pl
e-mail2: architekt@pa1997.pl
www.pa1997.pl

ZAMÓWIENIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA W BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

UL. KOŁOBRZESKA 15, 64-920 PIŁA,

ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU
UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – rzut piętra+2

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprw.	Podpis
PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH LEŚNY	elektryczna bez ogran.	- WKP/0418/ PWOE/11	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARTUR ŁUKASIK	elektryczna bez ogran.	- WKP/0396/ PWOE/12	

SKALA: 1:100

RYS. NR: IE-101

POZNAŃ 15 STYCZNA 2025 R.