

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów dz. ew. nr 51 gm. Opatówek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,91	km	0,91	
				RAZEM	0,91
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
2		CIĘCIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW			
3 d.2	KNP 01 1346-01.01	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
		0,1	ha	0,10	
				RAZEM	0,10
4 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,1	ha	0,10	
				RAZEM	0,10
3		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		1135	m3	1 135,00	
				RAZEM	1 135,00
4		REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH			
6 d.4	KNNR 6 0605 -02	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy betonowe, wraz z robotami ziemnymi	m3		
		1,6	m3	1,60	
				RAZEM	1,60
7 d.4	KNNR 6 0605 -06	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
8 d.4	KNNR 6 0605 -03 -01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5		POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI			
9 d.5	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		700 * 0,3	m3	210,00	
				RAZEM	210,00
10 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		650 * 0,5 * 2 + 50	m2	700,00	
				RAZEM	700,00
11 d.5	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		650 * 0,5 * 2 + 50	m2	700,00	
				RAZEM	700,00
6		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
12 d.6	KNNR 6 0101 -06	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-IV	m2		
		260 * 4,5 + 30	m2	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
13 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów dz. ew. nr 51 gm. Opatówek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		260 * 4,5 + 30	m2	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
14 d.6	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		260 * 4,5 + 30	m2	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
15 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		650 * 3,5	m2	2 275,00	
				RAZEM	2 275,00
16 d.6	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		650 * 4,5 + 50	m2	2 975,00	
				RAZEM	2 975,00
17 d.6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		910 * 4,25 + 80	m2	3 947,50	
				RAZEM	3 947,50
18 d.6	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		910 * 4,0 + 80	m2	3 720,00	
				RAZEM	3 720,00
7		OZNAKOWANIE PIONOWE			
19 d.7	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
20 d.7	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
8		BARIERY OCHRONNE			
21 d.8	KNR 2-31 0704-02 KNR 2-31 0704-06	Barьеры ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenia barier.	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
9		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
22 d.9	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m2		
		680 * 0,25 * 2 + 230 * 0,25 * 2	m2	455,00	
				RAZEM	455,00
23 d.9	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
		68	m3	68,00	
				RAZEM	68,00
24 d.9	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2		
		680 * 0,5 * 2	m2	680,00	
				RAZEM	680,00