

Przebudowa drogi w miejscowości Nadzież, gm. Lisków dz. nr 114

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie drogi przez geodetę.	km		
		0,265	km	0,265	
				RAZEM	0,265
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
4		ROBOTY ZIEMNE			
4 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		28	m3	28,00	
				RAZEM	28,00
5 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręcznie formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		96	m3	96,00	
				RAZEM	96,00
6		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
6 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		265 * 4,20 + 20	m2	1 133,00	
				RAZEM	1 133,00
7 d.4	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		265 * 4,20 + 20	m2	1 133,00	
				RAZEM	1 133,00
8 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczanie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		265 * 4,20 + 20	m2	1 133,00	
				RAZEM	1 133,00
9 d.4	KNNR 6 0309 -01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		265 * 4,00 + 20	m2	1 080,00	
				RAZEM	1 080,00
10		OZNAKOWANIE PIONOWE			
10 d.5	KNNR 6 0705-06 01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

Przebudowa drogi w miejscowości Nadzież, gm. Lisków dz. nr 114

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
11 d.5	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.6	KNNR 1 0311-01	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10 cm	m2		
		265 * 0,10 * 2	m2	53,00	
				RAZEM	53,00

WYKONAŁ:

Wiktor Piętka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
§ 3 ust. 2 pkt. 3 WZDP Poznań Nr 230/66