OZNACZENIA NA RYSUNKU

	RUROCIĄG INSTALACJI MGŁY WODNEJ	T	TEST
	ZAWÓR SEKCYJNY	NO	NORMALNIE OTWARTA
	ZASUWA, PRZEPUSTNICA	NC	NORMALNIE ZAMKNIĘTA
	ZAWÓR ZWROTNY	A-1	SYGNAŁ POŻAROWY
P	PRESOSTAT	T-1	SYGNAŁ TECHNICZNY-NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Fi	CZUJNIK PRZEPŁYWU	T	CZUJNIK TEMPERATURY
Tfi	TEST CZUJNIKA PRZEPŁYWU	W	CZUJNIK POZIOMU WODY
	NASADA POŻAROWA		DYSZA MGŁOWA
P	PŁUKANIE		



KONDYGNACJA +1

KONDYGNACJA -1

SPIS SYGNAŁÓW NIEWŁAŚCIWYCH STANÓW TECHNICZNYCH:	
	POMPOWNIA POŻAROWA:
T-1	AWARIA ZBIORCZA ZESTAWU POMPOWEGO
T-2	PRACA ZESTAWU POMPOWEGO
T-3	ZAMKNIĘTA ARMATURA ODCINAJĄCA NA SSANIU ZESTAWU POMPOWEGO
T-4	ZAMKNIĘTA ARMATURA ODCINAJĄCA NA TŁOCZENIU ZESTAWU POMPOWEGO
T-5	ZAMKNIĘTA ARMATURA ODCINAJĄCA NA SSANIU POMPY UZUPEŁNIAJĄCEJ
T-6	ZAMKNIĘTA ARMATURA ODCINAJĄCA NA TŁOCZENIU POMPY UZUPEŁNIAJĄCEJ
T-7	BRAK WODY W ZBIORNIKU ZAPASU WODY
T-8	ZA WYSOKI POZIOM WODY W ZBIORNIKU ZAPASU WODY
T-9	ZA NISKI POZIOM WODY W ZBIORNIKU ZAPASU WODY
T-10	ZA NISKA TEMPERATURA W POM. TECHNICZNYM MGŁY WODNEJ (< 5 ° C)
T-11	ZALANA POSADZKA W POM. TECHNICZNYM MGŁY WODNEJ
T-12	OTWARTY SPUST ZE ZBIORNIKA WODY
T-13	ZAMKNIĘTA ARMATURA ODCINAJĄCA POD ZAWOREM SEKCYJNYM SEKCJI SM-1
T-14	ZAMKNIĘTA ARMATURA ODCINAJĄCA PRZED CZUJNIKIEM PRZEPŁYWU PODSEKCJI SM-1.1
T-15	ZADZIAŁANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU PODSEKCJI SM-1.1
SPIS SYGNAŁÓW POŻAROWYCH:	
A-1	ZADZIAŁANIE ZAWORU SEKCYJNEGO SEKCJI SM-1

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMERTRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:
"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASINSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASINSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

NR PROJEKTU: 120

ADRES INWEST.:
Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR:
Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA: SANITARNA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 04 - 2017 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Remigiusz Sylwestrzak	St-459/85 upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Renata Popiel		
	inż. Arkadiusz Olszewski		
	inż. Joanna Krasa		
	Jarosław Dymerski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ewa Bonna	POM/0248/POOS/12 bn.proj. bez ogr. w spec. inst. wod.-kan. i gaz. w zakr. sieci, przyłączy i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanal.	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU:
SCHEMAT

TREŚĆ RYSUNKU:
INSTALACJA MGŁY WODNEJ - SCHEMAT IDEOWY

SKALA: 1:---

NR.RYSUNKU:
PAS - 120 - PW - IS - MW - SCH - 01

REWIZJA: -