

# Przebudowa drogi nr działki 414 w miejscowości Słuszków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1,27	km	1,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,27</b>
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>2</b>		<b>CIĘCIE PIEŁĘGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW</b>			
3 d.2	KNP 01 1346-01.01	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
		0,15	ha	0,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,15</b>
4 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,15	ha	0,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,15</b>
5 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt.		
		86	szt.	86,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		1788	m	1 788,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 788,00</b>
7 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		348	m3	348,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>348,00</b>
8 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		412	m3	412,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>412,00</b>
<b>4</b>		<b>REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH</b>			
9 d.4	KNNR 6 0605 -02	Remonty przepustów rurowych pod drogą - rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie ławy betonowej, wraz z robotami ziemnymi	m3		
		21	m3	21,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,00</b>
10 d.4	KNNR 6 0605 -06	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 40cm	m		
		48 + 18	m	66,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,00</b>
11 d.4	KNNR 6 0605 -03 -01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 40 cm	szt		
		10	szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
<b>5</b>		<b>POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH</b>			
12 d.5	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		10 * 0,4	m3	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
13 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		

# Przebudowa drogi nr działki 414 w miejscowości Słuszków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
14 d.5	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
15 d.5	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 30 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
16 d.5	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki bet. (Trylinka) gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
6		<b>JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ</b>			
17 d.6	KNNR 6 0101 -03	Koryta o głęb. 35 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału	m2		
		1270 * 4,5 + 40	m2	5 755,00	
				RAZEM	5 755,00
18 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		1270 * 4,5 + 40	m2	5 755,00	
				RAZEM	5 755,00
19 d.6	KNNR 6 0112 -01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2		
		1270 * 4,5 + 40	m2	5 755	
				RAZEM	5 755
20 d.6	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1270 * 4,5 + 40	m2	5 755,00	
				RAZEM	5 755,00
21 d.6	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1270 * 4,5 + 40	m2	5 755,00	
				RAZEM	5 755,00
22 d.6	KNNR 6 0308 -01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	m2		
		1270 * 4,0 + 40	m2	5 120,00	
				RAZEM	5 120,00
7		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
23 d.7	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
		635 * 0,1	m3	63,50	
				RAZEM	63,50
24 d.7	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2		
		1270 * 0,25 * 2	m2	635,00	
				RAZEM	635,00
25 d.7	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m2		
		1270 * 0,5 * 2	m2	1 270,00	
				RAZEM	1 270,00

# Przebudowa drogi nr działki 414 w miejscowości Słuszków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
26 d.8	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		7	szt.	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
27 d.8	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		7	szt.	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
<b>9</b>		<b>BARIERY OCHRONNE</b>			
28 d.9	KNR 2-31 0704-02 KNR 2-31 0704-06	Barьеры ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenia barier.	m		
		24	m	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
<b>10</b>		<b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>			
29 d.10	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kom pl.		
		1	kom pl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

**WYKONAŁ:**

*Wiktoria Piętko*  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
§ 3 ust. 2 pkt. 3 WZOP Poznań Nr 230/66