

Uzupełnienie zapisów w załączniku nr 9 – opis przedmiotu zamówienia

1. Zaktualizowane zmiany funkcjonalne, niepowodujące zwiększenia kosztów („zmiany nieistotne” pod względem architektoniczno-budowlanym), – zgodnie z załączonym rysunkiem.

2. Uszczegółowienie zapisów dotyczących instalacji wentylacji:- zmiana zapisu w opz pkt. 1.4

W budynku przewiduje się dostosowanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej, w którym centrala obsługuje pomieszczenia gabinetów lekarskich, USG oraz pomieszczenia towarzyszące. Wywiew będzie realizowany przez wentylator dachowy wywiewny. W sanitariatach przewiduje się indywidualne wentylatory wyciągowe. Centrala zostanie podwieszona w korytarzu, w przestrzeni technicznej. **Instalacja ma spełniać standardy energooszczędności (odzysk ciepła) i jednocześnie zapewnić odpowiednią temperaturę (gabinety lekarskie) przez cały rok. Należy przewidzieć wymianę wyeksploatowanych klimatyzatorów oraz przewidzieć instalację dodatkowych w celu spełnienia wymagań użytkowych. Z racji ograniczonej powierzchni umożliwiającej montaż jednostek zewnętrznych należy projektować klimatyzacje w układzie multi-split.**

Urządzenia muszą posiadać atesty PZH. Wyeksploatowane elementy istniejącej instalacji (np. wentylatory, klimatyzatory) należy wymienić. Wykonanie instalacji w standardzie umożliwiającym integrację z wdrażaną standaryzacją sterowania i wizualizacji **BMS – automatyka umożliwiająca kontrolę pracy układu i sterowanie (bezstopniowa regulacja wydajnościowa optymalizująca parametry pracy z wymuszeniem np. obniżenia nocnego).**