

**PRZEDMIAR ROBÓT - ODNOWA NAWIERZCHNI DP 1790N POGORZEL -  
GRANICA POWIATU; szerokość jezdni 4,8 mb; dł. odc. 2,34 km.**

Lp.	SST	Opis	J.m.	Ilość
1		2	3	4
<b>I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>		
1	D - 00.00.00	Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (projekt, oznakowanie, utrzymanie oznakowania)	kmpl.	1,00
<b>II</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	D-04.04.02.	Wykonanie wyrówniania z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm. C50/30 śr. gr. 10 cm.	m2	915,00
3	D-06.03.01.	Ścinka pobocza śr. gr. 20 cm (utylicacja urobku po stronie Wykonawcy)	m2	4680,00
<b>III</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
4	D-05.03.00a.	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową wraz z jej oczyszczeniem	m2	22 780,00
5	D-05.03.05.	Wykonanie nawierzchni warstwy wyrównawczej z AC11W; KR 1-2	tona	250,00
6	D-05.03.05.	Wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej gr. 4 cm ( po zagęszczeniu) z AC16W; KR 1-2	m2	11 530,00
7	D-05.03.05.	Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej gr. 4 cm ( po zagęszczeniu) z AC11S; KR 1-2	m2	11 250,00
<b>IV</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
8	D - 07.02.01	Wymiana istniejącego oznakowania pionowego	szt.	17,00
9	D-07.02.01	Ustawienie tablicy informacyjnej (wzór tablicy wraz z danymi do ustalenia z Zamawiającym)	szt.	1,00
10	D-06.03.01.	Wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30, gr. 10 cm - szer. 0,75 m	mb	4 680,00
11	D-00.00.00.	Sporządzenie geodezyjnej inwestaryzacji powykonawczej	kmpl.	1,00

**Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego zgodnie z SST - pow. 8 500 m2**