


RZUT FUNDAMENTÓW

Skala 1:50

ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF-01

Skala 1:20


PRĘT NR2 (ZAKŁAD MIN 60cm)



**TRZPIENIE
TR-1**
bxh=24x24cm
zbroić prętami 4ø12
strzemiona ø6 co 15cm

UWAGI:
BETON PODKŁADOWY: C8/10
BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
OTULINA : 30 mm
OTULINA FUNDAMENTY: 50 mm

■ RZUT ŁAWY FUNDAMENTOWEJ
▨ ELEMENT ŻELBETOWY
▨ ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW
BETONOWYCH



UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzać przed rozpoczęciem robót wg stanu istniejącego na budowie; obliczeniowo na planie rysunkami architektonicznymi.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym danego elementu oraz rysunkami zbrojeniowymi belek i stropów dochodzących oraz projektami branżowymi.
- Przed zabetonowaniem elementów monolitycznych należy osadzić wszelkie elementy instalacji (wg opracowań branżowych) oraz dokonać odbioru zgodnie z SWT.
- Przebiecia porównywać z projektami branżowymi.
- Otulina odnosi się do zewnętrznej krawędzi strzemion.
- Minimalna długość zakładów prętów: 50Ø
- Zbrojenie kolidujące docinać do krawędzi.
- Wszelkie prace wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i odpowiednich norm oraz wymogami zawartymi w SWT.

- PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI I BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.
- PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
- RYUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI OBIEKTU WYKONAĆ WG PB KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z ODREBNYMI PB BRANŻOWYMI.
- OKNA - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY OTWORU W MURZE.
- DRZWI - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

sag.projekt
biuro projektów
i realizacji inwestycji
tel. 48 508 190 634 e-mail: sagprojekt@o2.pl

INWESTOR:

Nadleśnictwo Syców
ul. Kolejowa 14,
56-500 Syców

PROJEKT :

Budynek biurowy kancelarii pojedynczej
część działki ewid.nr 444/1,
obręb 0001 Bałdowice
miejscowość Bałdowice

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inż. Grzegorz Sąsiada
uprawnienia nr 201/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTÓW

DATA:

26.08.2021

SKALA:

1:50/1:20

NUMER RYSUNKU:

S-PB-107-2-K-01