

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Materiał podłoża	Pow.
001	Wiatrołap	Płytki ceram.	6.36 m2
002	Hol	Wykł. Pcv	41.64 m2
003	Portiernia	Wykł. Pcv	6.66 m2
004	Korytarz	Wykł. Pcv	12.55 m2
005	Pokój	Wykł. Pcv	13.38 m2
006	Pokój	Wykł. Pcv	16.12 m2
007	Pokój	Wykł. Pcv	13.76 m2
008	Łazienka	Płytki ceram.	3.90 m2
009	Łazienka	Płytki ceram.	4.38 m2
010	Pokój	Wykł. Pcv	13.86 m2
011	Pokój	Wykł. Pcv	8.60 m2
012	Wc	Płytki ceram.	1.91 m2
013	Łazienka	Płytki ceram.	4.63 m2
014	Pokój	Wykł. Pcv	13.15 m2
015	Pom. Pomoc.	Wykł. Pcv	2.77 m2
016	Hol	Wykł. Pcv	2.35 m2
017	Wiatrołap	Płytki ceram.	8.81 m2
018	Świetlica	Wykł. Pcv	21.21 m2
019	Przedsionek	Wykł. Pcv	3.46 m2
020	Pokój	Wykł. Pcv	13.62 m2
021	Łazienka	Płytki ceram.	2.44 m2
022	Przedsionek	Wykł. Pcv	3.50 m2
023	Łazienka	Płytki ceram.	2.44 m2
024	Pokój	Wykł. Pcv	13.73 m2
025	Przedsionek	Wykł. Pcv	3.55 m2
026	Pokój	Wykł. Pcv	13.58 m2
027	Łazienka	Płytki ceram.	2.34 m2
028	Wc	Płytki ceram.	1.56 m2
029	Pom. Sprzątaczek	Wykł. Pcv	9.85 m2
030	Kotłownia	Płytki ceram.	24.23 m2
031	Pom. Pomoc.	Płytki ceram.	13.97 m2
032	Korytarz	Wykł. Pcv	71.42 m2
033	Przedsionek	Wykł. Pcv	2.32 m2
034	Pokój	Wykł. Pcv	13.07 m2
035	Łazienka	Płytki ceram.	3.05 m2
036	Przedsionek	Wykł. Pcv	3.74 m2
037	Łazienka	Płytki ceram.	2.98 m2
038	Pokój	Wykł. Pcv	13.92 m2
039	Przedsionek	Wykł. Pcv	2.31 m2
040	Pokój	Wykł. Pcv	13.02 m2
041	Łazienka	Płytki ceram.	3.04 m2
042	Przedsionek	Wykł. Pcv	3.72 m2
043	Łazienka	Płytki ceram.	2.89 m2
044	Pokój	Wykł. Pcv	13.76 m2
045	Przedsionek	Wykł. Pcv	3.40 m2
046	Pokój	Wykł. Pcv	13.32 m2
047	Łazienka	Płytki ceram.	2.81 m2
048	Mag. Biel. Brud.	Wykł. Pcv	6.49 m2
049	Przedsionek	Płytki ceram.	7.17 m2
050	Przedsionek	Płytki ceram.	3.52 m2
051	Wc	Płytki ceram.	1.32 m2
052	Wc dla niepeł.	Płytki ceram.	4.35 m2
053	Hydrofornia	Płytki ceram.	2.87 m2
054	Kuchnia	Płytki ceram.	11.33 m2
		SUMA	510.12 m2

STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Decyzję o pozwoleniu na budowę
wydał dn. 07.07.2009 Nr 498/09
z warunkami podanymi w decyzji
z powyższym numerem

Z up. Starosty
mgr inż. Piotr Wolnicki
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

OZNACZENIA:

- MURY ISTNIEJĄCE
- MURY DO WYBURZENIA
- MURY PROJEKTOWANE
- OCIEPLENIE STYROPIANEM FS 15 /GR. 12,0cm/

N-NAWIEW POWIETRZA (NAPOWIETRZNIK OKIENNY)

Np- 15x30 NAWIEW POWIETRZA Z KRATKĄ DO REGULACJI, STRUNIENIA POWIETRZA NIE KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA GRZEJNIK.

UWAGA!!!

1. PORZESZAJĄC OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE OPARCIE NADPROŻY.
2. PRZED WYMIANĄ STOLARKI WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY .
3. OCIEPLENIE STYROPIANEM GR.12,0 cm FS 15.
4. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY ZDEMONTOWAĆ. NOWE BALUSTRADY MONTOWANE DO ŚCIANY I DO BOKU SCHODÓW NA WYSOKOŚCI 1,10[m].
5. PRZEWODY WENTYLACYJNE ŚCIŚLE SKOORDYNOWAĆ Z EKSPERTYZĄ KOMINIARSKĄ.
6. W ŁAZIENKACH , WC BEZ OKIEN- WENTYLACJA MECHANICZNA.
7. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
8. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
9. W ŁAZIENKACH , WC ORAZ ŁAZIENKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH SUFITY PODWIESZANE.
10. ISTNIEJĄCE PIONY KANALIZACYJNE OBUDOWAĆ I WYGŁUSZYĆ WEŁNĄ MIN.+ PŁYTY GK.

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
(miejscowość, data)
Zgodność projektu
z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami~~

UZGODNIONO POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH
1. bez zastrzeżeń*)
~~2. z zastrzeżeniami*)~~
Data: 13.01.2009
Lp.: 03/2009
inż. HALINA ŁASKAWIEC-KRAWCZYK
Rzeczoznawca do Spraw Sanitarnohigienicznych
podpis
*) niepotrzebne skreślić

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ WYMAGANIAMI ERGONOMII:
1. bez zastrzeżeń*)
~~2. z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii*)~~
inż. HALINA ŁASKAWIEC-KRAWCZYK
Rzeczoznawca do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Data 13.01.2009
Lp. 03/BHP/09
podpis
*) niepotrzebne skreślić

RZUT PRZYZIEMIA

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH W NYSIE; 48-300 NYSA, UL. PARKOWA 2,TEL./FAX.: +48/077/433 20 05			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO 48-300 NYSA, UL.KOŚCIUSZKI 2		
TEMAT	PROJEKT ZMIAN	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYS.	RZUT PRZYZIEMIA	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. NR 74/01/OP	DATA:	01.2009R.
~~SPRAWDZAJĄCY~~	~~mgr inż. arch. KRYSTYNA PIECUCH UPR. NR 125/89/OP~~	SKALA RYS. 1:50	NR RYS. 1A