


A - A

0+000 - 0+450

Pobocze Jezdnia 3.50 Pobocze



Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10 cm, szer. 0.20 m

Nawierzchnia asfaltowa (w-wa ścieralna) gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm
Istniejąca nawierzchnia

Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sierzchów dz. ew. nr 73/1, 34 obręb 0016 Sierzchów, gm. Opatówek				
Rysunek:	Przekrój Normalny			NR 3
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektował:	Wiktor Piętka	230/66	2025	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Politowicz		2025	
BRANŻA Drogowa	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2025	SKALA 1:50	