

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **REMONT DRÓG W GMINIE KĘPNO**

**REMONT DRÓG W GMINIE KĘPNO. BRANŻA DROGOWA. Remont drogi gminnej G859939P w Kępnie**

Zamawiający : **Gmina Kępno**

Adres : 63-600 Kępno ul. Ratuszowa 1

Wykonawca : **Wyloniony w postępowaniu**

Adres : 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

Budowa : REMONT DRÓG W GMINIE KĘPNO

REMONT DRÓG W GMINIE KĘPNO. BRANŻA DROGOWA. Remont drogi gminnej G859939P w Kępnie

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Nr poz.	Wyszczególnienie
1.	Roboty przygotowawcze
2.	Roboty ziemne
3.	Podbudowy
4.	Nawierzchnia jezdni
5.	Pobocza

- Koniec zestawienia -

Budowa : REMONT DRÓG W GMINIE KĘPNO

## REMONT DRÓG W GMINIE KĘPNO. BRANŻA DROGOWA. Remont drogi gminnej G859939P w Kępnie

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWIORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[ 1.]		Roboty przygotowawcze		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg , w terenie równinnym	0.130	km
2		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm wraz z rozbiórka odciętej krawędzi	6.000	m
[ 2.]		Roboty ziemne		
3		Rozebranie istniejącej podbudowy z mieszanki destruktu i kruszywa łamanego gr. 20 cm	455.000	m2
4		Profilowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni	455.000	m2
5		Wykop pod pobocza	195.000	m2
[ 3.]		Podbudowy		
6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych śr.gr. 20 cm	455.000	m2
7		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	455.000	m2
[ 4.]		Nawierzchnia jezdni		
8		Nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych asfaltowych,o grubości 5 cm / warstwa ścieralna/	390.000	m2
[ 5.]		Pobocza		
9		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr.10 cm	195.000	m2

- Koniec zestawienia -