
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana "poduszek" betonowych z napisami na krzyże mogilne

ADRES INWESTYCJI: ul. gen. S. Grzmota-Skotnickiego w Bydgoszczy

NAZWA INWESTORA: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

ADRES INWESTORA: ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

FHU KPLUS Karol Buda

DATA OPRACOWANIA: 06.03.2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

06.03.2025 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Krzyże mogilne			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Demontaż "poduszek" mogilnych	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
2 d.1	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3		
		30 * 0,3 * 0,3 * 0,15	m3	0,405	
				RAZEM	0,405
3 d.1	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty pod krzyże	m3		
		0,405	m3	0,405	
				RAZEM	0,405
4 d.1	wycena indywidualna	Montaż krzyży mogilnych	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
5 d.1		Wykonanie napisów na krzyżach	szt		
		32 * 8	szt	256,000	
				RAZEM	256,000
6 d.1	KNR 2-09 0425-08	Transport gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3		
		30 * 0,5 * 0,9 * 0,15	m3	2,025	
				RAZEM	2,025
7 d.1	KNR 2-09 0425-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km	m3		
		2,025	m3	2,025	
				RAZEM	2,025
8 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000