

Przedmiar robót 9AP1P-21-K.

Branża drogowa

Obiekt Modernizacja części ul. Magazynowej
Kod CPV 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Budowa 42-260 Kamienica Polska ul. Magazynowa
Inwestor Urząd Gminy Kamienica Polska - 42-260 Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12

Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów

Sporządził Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

Częstochowa 25 styczeń 2022 r.

Specjalista ds. kosztorysowania

Jan Uliński

Upr. UAN-VIII-7342/75/93
SLK/BO/1910/02

Modernizacja części ul. Magazynowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty drogowe.				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 2,105	km	2,11
		razem	km	2,11
2		KNR AT--03 0102/02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm 10500,00	m2	10 500,00
		razem	m2	10 500,00
3	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m2	11 344,00
4	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	11 344,00
5	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 11344	m2	11 344,00
		razem	m2	11 344,00
6	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	11 344,00
7	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm 10711	m2	10 711,00
		razem	m2	10 711,00
8	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	10 500,00
9	KNNR 6 1302/01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm 2105,00*2	m	4 210,00
		razem	m	4 210,00
10	KNR 2-21 0402/06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii IV 2105,00*1,40*2*2	m2	11 788,00
		razem	m2	11 788,00
11	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,00
12	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,00
13	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłuczni kamienno, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 15cm 2105,00	m2	2 105,00
		razem	m2	2 105,00
14	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 3150,00*0,05	m3	157,50
		razem	m3	157,50
15	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	157,50
16	Kalkulacja indywidualna	Oplata za korzystanie ze środowiska - materiały bitumiczne wg WK1 seszyt 16/2020 I kw 2020 r - Sekocenbud Kod CPV: 45110000-1 asfalt 3150,00*0,05*1,3*0,90	t	184,275
		razem	t	184,275
17	Kalkulacja indywidualna	Oplata za składowanie - materiały bitumiczne wg WK1 seszyt 16/2020 I kw 2020 r - Sekocenbud Kod CPV: 45110000-1	t	184,275

Modernizacja części ul. Magazynowej

Nr	Opis robót	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Roboty drogowe.							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							