

		PRACE BUDOWLANE		INSTALACJE SANITARNE I GAZY MEDYCZNE	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Stan istniejący	Prace do wykonania	Prace do wykonania	Prace do wykonania
Pom. 1 poza oddziałem Pomieszczenie okulistyki	17,48	<b>Podłoga:</b> wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	<b>Podłoga:</b> zerwanie wykładziny, wyrównanie powierzchni, montaż nowej wykładziny	Doprowadzenie instalacji wod-kan z najbliższego pionu, montaż umywalki wraz z baterią stojącą	dostosowanie wyłączników oświetlenia do nowej aranżacji, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
		<b>Ściany:</b> malowane	<b>Ściany:</b> uzupełnienie po rozebranej ścianie, zabudowa otworu drzwiowego od pomieszczenia należącego do innego oddziału, wyprawienie otworu, malowanie, fartuszek		
		<b>Sufit:</b> stały, malowany	<b>Sufit:</b> uzupełnienie po rozberanej ścianie, malowanie		
		<b>Stolarka:</b> wejściowa płytowa	<b>Stolarka:</b> demontaż stolarki drzwiowej z demontowanej ściany		
Pom. 2 poza oddziałem Pomieszczenie okulistyki	17,23	<b>Podłoga:</b> wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	<b>Podłoga:</b> istniejąca bez zmian	Istniejące dwa zlewy w zabudowie meblowej zostawić.	dostosowanie wyłączników oświetlenia do nowej aranżacji, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
		<b>Ściany:</b> malowane	<b>Ściany:</b> malowane		
		<b>Sufit:</b> stały, malowany	<b>Sufit:</b> uzupełnienie po rozberanej ścianie, malowanie		
		<b>Stolarka:</b> wejściowa płytowa	<b>Stolarka:</b> demontaż stolarki drzwiowej z demontowanej ściany		
Pom.3 poza oddziałem Salka seminaryjna	37,69	<b>Podłoga:</b> wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	<b>Podłoga:</b> istniejąca bez zmian	Bez zmian	bez zmian
		<b>Ściany:</b> malowane	<b>Ściany:</b> istniejąca bez zmian		
		<b>Sufit:</b> stały, malowany	<b>Sufit:</b> istniejąca bez zmian		
		<b>Stolarka:</b> wejściowa płytowa	<b>Stolarka:</b> istniejąca bez zmian		
Pomieszczenia po sterylizatorni - piwnica					
Pom 4. Pozeczkalnia	16,00	Rozebranie okładzin ściennych i podłogowych, sufitów podwieszanych; rozebranie ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, demontaż stolarki i postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, uzupełnienie tynku po skutych płytkach, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, dla pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna, ustawienie ścian stg, szpachlowanie, frizelina i malowanie; w łazienkach i węzłach sanitarnych na ścianach płytki do wys. 2,1 m (w miejscu brodzików izolacja wodochronna), zerwaniu wykładziny i skuciu płytek, wyrównanie posadzek po skuciu płytek, ułożenie wykładziny podłogowej pcv z wywinięciem 10 cm na ścianę, w łazienkach, pomieszczeniu porządkowym nowe posadzki z wykonanie ilolacji wodochronnej płytki; montaz nowych sufitów modułowych 60x60, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe, drzwi do pomieszczenia wejściowego dwuskrzydłowe aluminiowe; pom. 13 +11 - tylko malowanie + wymiana wykładziny (pom 11 stolarka drzwiowa bez zmian), płytki na schodach od wejścia bez zmian, w pom 20 na podjeździe wykładzina antypoślizgowa. pom. 21 zmiana lokalizacji drzwi	Demontaż białego montażu i baterii (umywalki, miski ustępowe, brodziki), przerobienie instalacji wod-kan, montaż umywalk z baterią, misek ustępowych wiszących, brodzików z kabinami, bateriami i zestawami prysznicowymi, zlew gospodarczy z baterią i wpust podłogowy. Pom. 12 łazienka bez zmian, pom.21 przesunięcie urządzeń wod-kan wg rysunku	demontaż instalacji elektrycznej i niskoprądowej, montaż rozdzielni elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego, ewakuacyjnego), instalacji gniazd i odbiorów technologicznych, montaż szafy komputerowej z wyposażeniem (LPD), montaż punktów elektryczno logicznych i gniazd telefonicznych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, KD - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)	
Pom. 5 Gabinet badań	24,00				
Pom. 6 Toaleta pacjenta	4,38				
Pom. 7 Toaleta personelu	3,75				
Pom. 8 Składowy porządkowy	2,16				
Pom. 9 Sekretariat okulistyka	16,90				
Pom. 10 Gabinet Ordynatora	20,48				
Pom. 11 Szatnia lekarzy	14,63				
Pom. 12 Łazienka	3,57				
Pom. 13 Magazyn	5,05				
Pom. 14 Magazyn	5,60				
Pom. 15 Korytarz	54,70				
Pom. 16 Gabinet badań	14,20				
Pom. 17 Gabinet badań	22,80				
Pom. 18 Gabinet badań	12,44				
Pom. 19 Gabinet badań	13,00				
Pom. 20 Dyżurka lekarska	47,34				

Pom. 21 Łazienka personelu	5,60				
<b>RAZEM</b>	<b>359,00</b>				