

Nr	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia m2	Zakres prac budowlanych		Zakres prac instalacyjnych	Zakres prac elektrycznych
część środkowa (obecny blok operacyjny)						
pomieszczenia od nr 70 do nr 87 rysunek 2B						
całkowity remont pomieszczeń z uwagi na adaptację pomieszczeń po bloku operacyjnym						
70	pokój socjalany lekarzy z łazienką	29,28	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych,	demontaż białego montażu i baterii (umywalki, miski ustępowe, brodziki) demontaż rurociągów, wymiana pionów ciepłej wody, zimnej i cyrkulacji, rozporowadzenie nowych poziomów , montaż umywalk z baterią stojącą, misek ustępowych wiszących, pisuarów, brodzików z kabinami, bateriami i zestawami prysznicowymi, w brudowniku umywalka, składzik porządkowy ze zlewem gospodarczym z baterią i wpust podłogowy	demontaż instalacji elektrycznej i niskoprądowej, modernizacja i przeorganizowanie rozdzielni elektryczne i rozdzielni sieci sepracyjnej IT, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego, nocnego i AW/EW), instalacji gniazd i odbiorów technologicznych, montaż zestawów nadłóżkowych, rozbudowa lub montaż szafy komputerowej (LPD) wraz z wyposażeniem pasywnym, montaż punktów elektryczno-logicznych i gniazd telefonicznych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, wykonanie systemu CCTV w salach łóżkowych - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), sygnał z kamer doprowadzić do pom.77 jaki i 84
			Posadzka	sufitów podwieszanych; rozebranie ścian		
			Sufit	działowych, demontaż stolarki drzwiowej,		
			Stolarka i inne	poszerzenie otworów drzwiowych, demontaż		
71	korytarz	67,36	Ściany	szybu windowego, uzupełnienie tynku po skutych		
			Posadzka	plytkach, postawienie nowych ścianek zgodnie z		
			Sufit	dokumentacją rysunkową w systemie STG na		
			Stolarka i inne	profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo		
72	dyżurka nocna	9,13	Ściany	wypełnione wełną, dla pomieszczeń mokrych		
			Posadzka	plyta wodoodporna, szpachlowanie, flizelina i		
			Sufit	malowanie; w łazienkach i węzłach sanitarnych		
			Stolarka i inne	na ścianach płytki do wys. 2 m (w miejscu		
73	pracownia holter	12,80	Ściany	brodzików izolacja wodochronna), wyrównanie	wymiana grzejników z zaworami termoststycznymi oraz z gałżkami - przy pionie zamontować zawory odcinające	
			Posadzka	posadzek po zerwaniu wykładziny i skuciu płytek,		
			Sufit	ułożenie wykładziny podłogowej pcv z		
			Stolarka i inne	wywinieciem 10 cm na ścianę, nowe posadzki, w		
74	sala chorych 3 łózkowa z łazienką	29,80	Ściany	pom. mokrych z wykonaniem izolacji		
			Posadzka	wodochronnej pod płytki z wywinieciem 30cm na		
			Sufit	ścianę; sufity podwieszane z modułami 60x60cm,		
			Stolarka i inne	instalację do biurka w pom.77 prowadzić w		
				posadzce,		
75	sala chorych 2 łózkowa z łazienką	22,15	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
76	magazyn	2,93	Ściany		wentylacja MECHANICZNA istniejącą wentylację mechaniczną dostosować do układu pomieszczeń, parametry istniejących urządzeń i trasę kanałów przekaze Zamawiający	
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
77	sala chorych 8 łózkowa WZMOŻONEGO NADZORU z łazienką	119,80	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
78	magazyn		Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
79	magazyn	3,00	Ściany			

			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
80	sala chorych 2 łózkowa z łazienką	21,55	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
81	Brudownik	5,30	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
82	magazyn	7,92	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
83	Pkt. Pielęgniarski z przygotowaniem leków	11,89	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
84	socjalny pielęgniarek	13,77	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
85	dżyurka lekarska	41,80	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
86	składzik porządkowy	7,21	Ściany			
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
87	korytarz	103,26	Ściany	malowanie		
			Posadzka	płytki bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
Razem obecny blok operacyjny 508,95						
piwnica - (obecnie szatnia personelu bloku operacyjnego)						
pomieszczenia od nr 127 do nr 131 rysunek 2D						
127	szatnia	10,52	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		

			Stolarka i inne	bez zmian		
128	magazyn	6,10	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
129	sztania	10,07	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
130	łazienka	5,23	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
131	korytarz	14,20	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
Razem obecna szatnia		46,12				
RAZEM		555,07				