

Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	PRACE BUDOWLANE		INSTALACJE SANITARNE I GAZY MEDYCZNE	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
		Stan istniejący	Prace do wykonania	Prace do wykonania	Prace do wykonania
Pom. 118 statystyka + rejestracja	23,66	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm;	Podłoga: bez zmian;	Bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: malowane;	Ściany: obróbka na gotowo po zabudowanych drzwiach, malowanie;		
		Sufit: podwieszony rastrowy 60x60;	Sufit: wymiana na nowy rastrowy 60x60		
		Stolarka: istniejąca płytowa, aluminiowa	Solarka: demontaż drzwi wejściowych do pom. 111 - zabudowa dwustronna, ściana z STG z wypełnieniem wełną;		
Pom. 111, sala 3 - łóżkowa dzieci	26,78	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm;	Podłoga: uzupełnienie wykładziny w miejscu zmiany stolarki drzwiowej i nowych ścian	Bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego i nocnego), instalacji gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, RTV, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: malowane;	Ściany: malowane,		
		Sufit: stały malowany, zabudowa wentylacji podwieszony rastrowy, 60x60;	Sufit: malowany, wymiana podwieszanego na nowy rastrowy 60x60		
		Stolarka: istniejąca płytowa;	Stolarka: demontaż drzwi wejściowych, poszerzenie otworów dla nowych drzwi płytowych, światło przejścia 110x200, ościeżnica metalowa		
Pom. 111- łazienka	3,80	Nowoprojektowana	Podłoga: skucie posadzki w obrysie ścian łazienki, nowa posadzka cementowa, izolacja wodoodchronna, płytki Ściany: działowe w systemie stg dwustronne, dwuwarstwowe wypełnione wełną, od strony łazienki płyta wodoodporna, izolacja wodoodchronna, płytki do wysokości sufitu podwieszanego; Sufit: podwieszany rastrowy 60x60, Stolarka: drzwi płytowe pełne, światło przejścia 90x200, ościeżnica metalowa	Doprowadzenie instalacji wod-kan z najbliższego pionu, montaż umywalki z półnogą i baterią stojącą, montaż kompletnej miski ustępowej na stelażu wraz z zabudową stg, montaż kabiny prysznicowej szklanej wraz z brodzikiem 80x80,grzejnik łazienkowy drabinkowy elektryczny	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, wykonanie instalacji systemu przywoławczego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
Pom. 110 WC personelu	2,93	Podłoga: płytki Ściany: płytki Sufit: podwieszany rastrowy Stolarka: płytowa	Podłoga: bez zmian Ściany: bez zmian, wymiana silikonów wokół urządzeń Sufit: wymiana sufitu na nowy wraz z kratką Stolarka: bez zmian	Istniejące bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana osprzętu elektrycznego
Pom. 109 Pokój pielęgniarek - socjalny	15,18	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm; Ściany: malowane; Sufit: stały malowany, Stolarka: istniejąca płytowa,	Podłoga: bez zmian Ściany: malowane Sufit: malowany Stolarka: bez zmian	Bez zmian	bez zmian

Pom. 109- łazienka	2,95	Podłoga: płytki	Podłoga: bez zmian	Wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem z niezbędnymi pracami, pozostałe urządzenia bez zmian, wymiana silikonów wokół urządzeń	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana osprzętu elektrycznego
		Ściany: płytki	Ściany: bez zmian		
		Sufit: podwieszany rastrowy	Sufit: wymiana sufitu na nowy wraz kratką		
		Stolarka: płytowa	Stolarka: bez zmian		
Pom. 108 Dyżurka pielęgniarek	17,10	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm;	Podłoga: wymiana wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę	Likwidacja widocznych podejść	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: malowane;	Ściany: skucie fartuszków, wyrównanie po skuciu, poszerzenie otworu drzwiowego wraz z obróbką, szpachlowanie, nowy fartuszek, całość malowanie		
		Sufit: stały, malowany,	Sufit: wyrównanie po demontażu ścian, malowanie		
		Stolarka: istniejąca płytowa,	Stolarka: demontaż drzwi wejściowych, poszerzenie otworów dla nowych drzwi płytowych, światło przejścia 90x200;		
Pom. 107 Pokój techniczny (likwidacja)	0,00	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: wymiana wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę wraz z wyrównaniem posadzki po demontażu ścian działowych,	Dostosowanie instalacji wod-kan do montażu umywalki z półnogą i zlewu (wpuszczonego w blat - blat po stronie Inwestora) wraz z bateriami	
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: skucie fartuszka, rozebranie ścian działowych, wyrównanie po skuciu płytek i rozbiorze ścian, szpachlowanie całości, nowy fartuszek, malowanie, wymiana kratki		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: uzupełnienie po rozbieranych ścianach, szpachlowanie, malowany		
		Stolarka: płytowa	Stolarka: demontaż drzwi wejściowych, zabudowa dwustronna, ściana z STG z wypełnieniem wełną;		
Pom. 106 Dyżurka lekarzy	14,79	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: bez zmian	Urządzenia bez zmian	bez zmian
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: malowane		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: malowany		
		Stolarka: płytowa	Stolarka: bez zmian		
Pom. 105 Sala chorych 3 łóżkowa	22,40	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: uzupełnienie wykładziny po przesunięciu drzwi;	Demontaż umywalki i baterii, doprowadzenie instalacji wod-kan do nowego miejsca, montaż nowej umywalki i baterii, GM: demontaż paneli (kolumn) , punktów poboru gazów, doprowadzenie punktu poboru tlenu, próżni do każdego łóżka , klimatyzacja pozostaje (na czas prac zabezpieczyć)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego i nocnego), instalacji gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, RTV, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: wykucie otworu dla przesunięcia istniejących drzwi - przesunięcie w obrębie pomieszczenia, zamurowanie starego otworu cegłą ceramiczną, otynkowanie, szpachlowanie, obróbka po montażu stolarki, zaślepienie bruzd i otworów po instalacji GM, dobudowa ściany działowej stg dwustronnej dwuwarstwowej z wypełnieniem wełną dla umywalki w pom. 104, skucie fartuszka, ułożenie nowego fartuszka, szpachlowanie, malowanie		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: malowany		
		Stolarka: drzwi aluminiowe	Stolarka: demontaż istniejących drzwi aluminiowych światło przejścia 110/200, montaż w nowym miejscu sala 104		

Pom. 104 Sala chorych 3 łózkowa	22,30	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: uzupełnienie wykładziny po przesunięciu drzwi;	Demontaż umywalki i baterii, doprowadzenie instalacji wod-kan do nowego miejsca, montaż nowej umywalki i baterii,	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego i nocnego), instalacji gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, RTV, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: wykucie otworu dla przesunięcia istniejących drzwi - przesunięcie w obrębie pomieszczenia, zamurowanie starego otworu cegłą ceramiczną, otynkowanie, szpachlowanie, obróbka po montażu stolarki, zaślepienie bruzd i otworów po instalacji GM, dobudowa ściany działowej stg dwustronnej dwuwarstwowej z wypełnieniem wełną dla umywalki w pom. 105, skucie fartuszka, ułożenie nowego fartuszka, szpachlowanie, malowanie		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: malowany		
		Stolarka: drzwi aluminiowe	Stolarka: demontaż istniejących drzwi aluminiowych światło przejścia 110/200, montaż w nowym miejscu sala 105		
Pom. 103 Sala chorych (izolatka)	21,65	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: uzupełnienie wykładziny po przesunięciu drzwi,	Demontaż i montaż ponowny po ułożeniu nowego fartuszka GM: istniejący panel gazów bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego i nocnego), instalacji gniazd, montaż zestawu nadłóżkowego, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, RTV, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: rozebranie i ustawienie nowej w celu poszerzenia służy, demontaż i ponowny montaż drzwi, obróbka po montażu stolarki, zaślepienie bruzd i otworów po instalacji GM, dobudowa ściany działowej stg dwustronnej dwuwarstwowej z wełną dla umywalki w pom. 105, skucie fartuszka, ułożenie nowego fartuszka, szpachlowanie, malowanie		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: malowany		
		Stolarka: drzwi aluminiowe	Stolarka: obrócić istniejące drzwi		
Pom. 103 - łazienka	4,21	nowoprojektowana	Podłoga: skucie posadzki w obrysie ścian łazienki, izolacja z folii, nowa posadzka cementowa, izolacja wodoodporna, płytki Ściany: działowe w systemie stg dwustronne, dwuwarstwowe wypełnione wełną, od strony łazienki płyta wodoodporna, izolacja wodoodporna, płytki do wysokości sufitu podwieszanego; ściany malowane; Sufit: podwieszany rastrowy 60x60, Stolarka: drzwi płytowe pełne, światło przejścia 90x200, ościeżnica metalowa,	Doprowadzenie instalacji wod-kan z najbliższego pionu, montaż umywalki z półnogą i baterią stojącą, montaż kompletnej miski ustępowej na stelażu wraz z zabudową stg, montaż kabiny prysznicowej szklanej wraz z brodzikiem 80x80, grzejnik łazienkowy drabinkowy elektryczny, wykonanie podejścia wod-kan do myjki-dezynfektora (dostawa inwestor)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, wykonanie instalacji systemu przywoławczego i odbiorów technologicznych - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
Pom. 102 Brudownik	8,00	Podłoga: płytki	Podłoga: uzupełnienie w miejscu demontażu stolarki	Istniejące: umywalka z baterią, płuczeko-dezynfektor - bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana osprzętu elektrycznego, dostosowanie wyłączników do nowych drzwi
		Ściany: płytki	Ściany: uzupełnienie płytek w miejscach zabudowanych otworów, dostosowanie płytek do poszerzonego otworu;		
		Sufit: stały malowany	Sufit: stały malowany		
		Stolarka: płytowa	Stolarka: demontaż drzwi od strony łazienki oraz korytarza, poszerzenie otworu drzwiowego od korytarza na drzwi aluminiowe światło przejścia 100x200, zabudowa otworu ścianą z stg wypełniona wełną, od łazienki płyta wodoodporna;		
			wymiana silikonów		

Pom. 101a sala chorych 1 łózkowa	11,28	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: wymiana wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę wraz z wyrównaniem posadzki po demontażu ścian działowych	Doprowadzenie instalacji wod-kan do nowego miejsca, montaż umywalki i baterii	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego i nocnego), instalacji gniazd, montaż zestawu nadłóżkowego, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, RTV, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: demontaż ściany działowej wraz z ścianką szklaną od łazienki, montaż nowych ścian w systemie stg (dwustronna, dwuwarstwowa wypełniona wełną), wzmocnienie pod otwór drzwiowy, szpachlowane, ułożenie fartuszka z płytek, malowanie;		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały malowany	GM: demontaż (kolumn, mostów) doprowadzenie punktu poboru tlenu, próżni	
		Stolarka: drzwi aluminiowe	Stolarka: drzwi płytowe pełne, światło przejścia 110x200, ościeżnica metalowa,		
Pom. 101b Sala chorych 4 łózkowa	29,01	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: wymiana wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę,	Demontaż umywalki i baterii przerobienie instalacji wod-kan do nowego miejsca, montaż umywalki i baterii	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego i nocnego), instalacji gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, RTV, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: montaż nowych ścian w systemie stg (dwustronna, dwuwarstwowa wypełniona wełną), wzmocnienie pod otwór drzwiowy, skucie fartuszka, szpachlowane, ułożenie fartuszka z płytek, malowanie;		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały malowany,	GM: demontaż (kolumn, mostów) doprowadzenie punktu poboru tlenu, próżni	
		Stolarka: drzwi aluminiowe	Stolarka: drzwi płytowe pełne, światło przejścia 110x200, do łazienki 90x200, ościeżnica metalowa,		
Pom. 101- łazienka	6,11	nowoprojektowana	Podłoga: skucie posadzki w obrysie ścian łazienki,izolacja z folii, nowa posadzka cementowa, izolacja wodoodporna, płytki Ściany: działowe w systemie stg dwustronne, dwuwarstwowe wypełnione wełną, od łazienki płyta wodoodporna, skucie fartuszka, izolacja wodoodporna, płytki do wysokości sufitu podwieszanego; Sufit: podwieszany rastrowy 60x60; Stolarka: drzwi płytowe pełne, światło przejścia 90x200, ościeżnica metalowa;	Doprowadzenie instalacji wod-kan z najbliższego pionu, montaż umywalki z półnogą i baterią stojącą, montaż kompletnej miski ustępowej na stelażu wraz z zabudową stg, montaż kabiny prysznicowej szklanej wraz z brodzikiem 80x80, grzejnik łazienkowy drabinkowy elektryczny	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, wykonanie instalacji systemu przywoławczego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
Pom. 101c Sala chorych 3 łózkowa	25,80	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: wymiana wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę,	Demontaż umywalki i baterii przerobienie instalacji wod-kan do nowego miejsca, montaż umywalki i baterii,	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego i nocnego), instalacji gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, RTV, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: montaż nowych ścian w systemie stg (dwustronna, dwuwarstwowa wypełniona wełną), wzmocnienie pod otwór drzwiowy, skucie fartuszka, szpachlowane, ułożenie fartuszka z płytek, malowanie;		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały malowany,	GM: demontaż paneli (kolumn, mostów) doprowadzenie punktu poboru tlenu, próżni	
		Stolarka: drzwi aluminiowe	Stolarka: drzwi płytowe pełne, światło przejścia 110x200, do łazienki 90x200, ościeżnica metalowa;		
Pom. 101 - korytarz	21,80	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: wymiana wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę,		dostosowanie oświetlenia do nowej aranżacji pomieszczenia, montaż opraw oświetleniowych, montaż koryt kablowych PCV na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej
		Ściany: faruszek z płytek, malowane,	Ściany: skucie fartuszka, szpachlowane, malowane;		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały malowany,		
		Stolarka: drzwi aluminiowe	Stolarka: demontaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych, obrobienie otworu, otwór pozostaje bez stolarki		

Pom. 130 Łazienka męska (były magazyn aparatury)	8,94	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: zerwanie wykładziny, zerwanie posadzki, izolacja z folii, posadzka cementowa, izolacja wodoochronna, płytki	Demontaż umywalki i baterii, doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń, umywalka z baterią, miska ustępowa wisząca na stelażu, montaż kabiny prysznicowej szklanej 80x80 wraz z brodzikiem, przesunięcie grzejnika	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, wykonanie instalacji systemu przywoławczego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: malowane, fartuszek z płytek	Ściany: skucie fartuszka, izolacja wodoochronna, płytki do wysokości 2,20m; powyżej ściany malowane; przesunięcie otworu drzwiowego, obrobienie otworu po nowych drzwiach;		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały malowany,		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: demontaż drzwi płytowych, montaż nowych płytowych światło przejścia 90/200, ościeżnica metalowa, ścianki systemowe sanitarne		
Pom. 129 Łazienka damska - NPS (były PROMORTE)	6,99	Podłoga: płytki,	Podłoga: skucie płytek, izolacja wodoochronna, płytki	Demontaż istniejących urządzeń, Doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń, umywalka z baterią, miska ustępowa wisząca na stelażu, montaż wpustu podłogowego, łazienka NSP	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, wykonanie instalacji systemu przywoławczego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: płytki do 2,0m powyżej malowane,	Ściany: skucie płytek, izolacja wodoochronna, płytki do wysokości 2,20m; powyżej ściany malowane; przesunięcie otworu drzwiowego, obrobienie otworu po nowych drzwiach		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały malowany,		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: demontaż drzwi płytowych, montaż nowych płytowych światło przejścia 90/200, ościeżnica metalowa,		
Pom. 128 +127 gabinet diagnostyczno-zabiegowy (były magazyn leków i pom. gospodarcze)	17,12	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm + płytki	Podłoga: skucie płytek, zerwanie wykładziny, wyrównanie posadzki po połączeniu dwóch pomieszczeń, wykładzina z wywinięciem cokołu na ścianę,	Doprowadzenie instalacji wod-kan do montażu umywalki z półnogą i zlewu (wpuszczonego w blat - blat po stronie Inwestora) wraz z bateriami, isniejący klimatyzator pozostaje (zabezpieczyć na czas budowy)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, instalacji systemu przywoławczego, montaż punktu elektryczno logicznego i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), rozbudowa punktu dystrybucyjnego
		Ściany: malowane + płytki do wys. 2,0m powyżej malowane	Ściany: rozbiórka ściany, skucie płytek, uzupełnienie ubytków po rozebranej ścianie, zamurowanie starego otworu cegłą ceramiczną, otynkowanie, szpachlowanie, obrobienie otworu po nowych drzwiach, zaślepienie bruzd i otworów po instalacji, szpachlowanie, malowanie;		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: uzupełnienie po demontowanej ścianie, stały malowany;	GM doprowadzenie punktu poboru tlenu, próżni	
		Stolarka: płytowe	Stolarka: demontaż drzwi płytowych, montaż nowych płytowych światło przejścia 100/200, ościeżnica metalowa		
Pom. 126 Kuchnia	5,68	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: bez zmian	Zlew z baterią istniejący - bez zmian	bez zmian
		Ściany: płytki do 2,0m powyżej malowane,	Ściany: płytki (wymiana uszkodzonych) malowane nad płytkami		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały, malowany		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: bez zmian		
Pom. 125 Pielęgniarka Oddziałowa	5,54	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: bez zmian	Bez zmian	bez zmian
		Ściany: malowane,	Ściany: malowane		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały, malowany		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: bez zmian		
Pom. 124 Magazyn	5,33	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: bez zmian	Bez zmian	bez zmian
		Ściany: malowane,	Ściany: malowane,		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały, malowany		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: bez zmian		

Pom. 123a Szatnia pielęgniarek	9,70	Podłoga: płytki,	Podłoga: bez zmian, uzupełnienie po wymianie stolarki	Bez zmian	dostosowanie wyłączników oświetlenia do nowych drzwi
		Ściany: malowane,	Ściany: poszerzenie otworu dla nowych drzwi, obrobienie otworu, malowanie		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały, malowany		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: demontaż drzwi i montaż nowych płytowch, światło przejścia 90x200cm		
Pom. 123a - łazienka	6,70	Podłoga: płytki,	Podłoga: płytki,	Demontaż: brodzika wraz z kabiną, montaż nowej kabiny prysznicowej szklanej z brodzikiem wraz z baterią natryskową. Pozostałe urządzenia bez zmian (miska ustępowa wisząca, umywalka+ bateria)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: płytki do wys. 2,0m powyżej malowane, pozostałe malowane	Ściany: skucie płytek w kabinie natryskowej, izolacja wodoodchronna, montaż płytek przy kabinie natryskowej, pozostałe bez zmian, zabudowa likwidowanego otworu ścianą z stg wypełniona wełną, ułożenie płytek, obrobienie otworu po nowych drzwiach, malowanie		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały, malowany		
		Stolarka: płytowa	Stolarka: demontaż drzwi płytowych, zabudowa od strony pom.123, motaż nowych drzwi z ościeżnicą stalową od szatni;		
Pom. 123b Szatnia studentów i stażystów	9,40	Podłoga: płytki,	Podłoga: bez zmian, uzupełnienie po przesunięciu i zabudowie otworu drzwiowego	Bez zmian	dostosowanie wyłączników oświetlenia do nowych drzwi
		Ściany: malowane,	Ściany: wykucie nowego otworu do toalety, przesunięcie otworu drzwiowego, zamurowanie starego otworu cegłą ceramiczną, otynkowanie, szpachlowanie, obrobienie otworu po nowych drzwiach, malowanie;		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: stały, malowany		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: demontaż drzwi, zabudowa otworu, montaż nowych płytowch, światło przejścia 90x200cm		
Pom. 123b -toaleta	2,17	nowoprojektowana	Podłoga: skucie płytek, izolacja wodoodchronna, płytki	Doprowadzenie instalacji wod-kan z najbliższego pionu, montaż umywalki z półnogą i baterią stojącą, montaż kompletnej miski ustępowej na stelażu wraz z zabudową stg	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Ściany: działowe w systemie stg dwustronne, dwuwarstwowe wypełnione wełną, od toalety i pom. gospodarczego płyta wodoodporna, płytki do wysokości sufitu podwieszanego;		
			Sufit: podwieszany rastrowy 60x60,		
			Stolarka: drzwi płytowe pełne, światło przejścia 80x200, ościeżnica metalowa,		
Pom. 122a Pomieszczenie gospodarcze	4,18	Podłoga: płytki	Podłoga: skucie płytek, skucie posadzki, izolacja z folii, nowa posadzka cementowa, izolacja wodoodchronna, płytki	Doprowadzenie instalacji wod-kan z najbliższego pionu, montaż zlewu gospodarczego z baterią natryskową, wpust podłogowy, zawór czerpalny	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: płytki do wys 2,0m, powyżej malowane,	Ściany: działowe w systemie stg dwustronne, dwuwarstwowe wypełnione wełną, od pom. gospodarczego płyta wodoodporna, płytki do wysokości sufitu podwieszanego, poszerzenie otworu wraz z obrobieniem; na ścianie ze zlewem izolacja wodochronna pod płytkami		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: podwieszany rastrowy 60x60,		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: demontaż drzwi, poszerzenie otworu i montaż nowych drzw i- płytowe pełne, światło przejścia 90x200, ościeżnica metalowa		

Pom. 122b Pro morte	4,00	Podłoga: płytki,	Podłoga: uzupełnienie płytek do postawionych ścian,	Doprowadzenie instalacji wod-kan z najbliższego pionu, montaż umywalki i baterii	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Ściany: : płytki do wys 2,0m, powyżej malowane	Ściany: działowe w systemie stg dwustronne, dwuwarstwowe wypełnione wełną, od pom. gospodarczego płyta wodoodporna, płytki do wysokości sufitu podwieszanego, wykucie otworu drzwiowego wraz z obrobieniem;		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: podwieszany rastrowy 60x60,		
		Stolarka: płytowe	Stolarka: drzwi płytowe pełne, światło przejścia 90x200, ościeżnica metalowa		
Pom. 121 Korytarz	81,30	Podłoga: wykładzina wywinięta na ścianę 15cm,	Podłoga: uzupełnienie wykładziny w miejscu przesuwanych otworów drzwiowych, (111, 108, 105,104, 103, 102, 130, 128,127,123a, 122b) - propozycja pasów cokołowych z dwóch stron wymienić	Bez zmian	dostosowanie oświetlenia do nowej aranżacji pomieszczenia, montaż koryt kablowych PCV na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizacja rozdzielni oddziałowej
		Ściany: malowane	Ściany: demontaż ściany szluzu wraz z drzwiami, uzupełnienie ściany, szpachlowanie, wklejenie tapety, malowanie, uzupełnienie i dostosowanie odbojnic ściennych;		
		Sufit: rastrowy	Sufit: wymiana płyt sufitu podwiesznego z przetarciem konstrukcji,		
		Stolarka: wejściowa aluminiowa	Stolarka: istniejąca, demontaż drzwi z szluzu		
Pom. 120 Poczekałnia	13,03	Podłoga: płytki	Podłoga: bez zmian	Bez zmian	bez zmian
		Ściany: malowane	Ściany: malowanie		
		Sufit: stały, malowany	Sufit: malowanie		
		Stolarka: wejściowa aluminiowa	Stolarka: demontaż skrzydeł		
RAZEM		459,83			