

Przedmiar robót

Obiekt	Remont pomieszczenia nr 7 w budynku Preinkubatora PRz
Rodzaj robót	roboty sanitarne
Branża	Wod-kan, klimatyzacja
Kod CPV	45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Lokalizacja	Budynek Preinkubatora Akademickiego, ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów
Zamawiający	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12
Inwestor	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Sporządził mgr inż. Rafał Bergiel

Rzeszów, Wrzesień 2023r


mgr inż. Rafał Bergiel
Upr. nr: PDK/0005/OWOS/10

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczenia nr 7 w budynku Preinkubatora PRz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont pomieszczenia nr 7 w budynku Preinkubatora PRz				
1	KNR 4-02 0144/01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacza c.w.	szt	1
2	KNR 4-02 0131/03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia średnicy 15-20mm	szt	1
3	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
4	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	1
5	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
6	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	2
7	KNR 4-01 0211/06	Wykucie wnęk w ścianach i wykonanie podejścia wod-kan w ścianie.	m2	0,6
8	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego wpuszczonego do szafki wraz z syfonem. Szafka kuchenna do zlewozmywaka zamykana drzwiami z miejscem na podgrzewacz.	szt	1
9	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 5 dm3 - pojemnościowy podgrzewacz c.w. podumywalkowy	kpl	1
10	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
11	KNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych - analogia, podejście pod zlewozmywak i włączenie do istniejącego pionu poprzez trójnik	szt	2
12	KNR 4 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2
13	KNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1
14	KNR 0-34 0106/03	Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu	m	2
15	KNR 2-15u1 000500/01	Dodatkové nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	2
16	KNR 2-15 0112/02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór ze złączką do węża DN 20: wys montażu h=60 cm	szt	1
17	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
18	KNR 7-24 0109/01	Analogia. Dostawa wraz z montażem klimatyzatora typu Split w zestawie: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej nominalnej Q _{ch} /Q _{gn} = 3,5/4,0 kW (wsp.: SEER: nie mniej niż: 5,75) i jedn. wew typ.: kasetonowego (h max urządzenia=26 cm) o mocy nominalnej Q _{ch} =3,5 kW + pilot przewodowy, wraz z instalacją zasilania i sterowania pomiędzy urządzeniami. zasilanie 230V 50 Hz, pobór mocy w trybie chłodzenia nie więcej niż 1,0 kW (obe. nominalne)	szt	1
19	KNR 2-15 0601/04	Rurociągi miedziane dla chłodnictwa w izolacji 6,35/9,52 mm	m	3
20	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4
21	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja wsporcza dla posadowienia jednostki zew klimatyzatora na elewacji budynku	kpl	1
22	KNR 7-24 0514/06	Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 7,5tys.kcal/h	kpl	1
23	KNR 7-24 0515/06	Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 7,5tys.kcal/h	kpl	1
24	KNR 7-24 0516/06	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 7,5tys.kcal/h	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Remont pomieszczenia nr 7 w budynku Preinkubatora PRz

Nr	Opis
	Remont pomieszczenia nr 7 w budynku Preinkubatora PRz