

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej - kanalizacja deszczowa
INWESTOR	:	Gmina Kędzierzyn Koźle
ADRES INWESTORA	:	ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
BRANŻA	:	KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej - kanalizacja deszczowa						
1	CPV 45230000-8		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	ST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,79	km km	 0,79	
					RAZEM	0,79
2 d.1	Wycena indywidualna	ST	Oznakowanie tymczasowe na czas robót 1	kom pl. kom pl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
3 d.1	KNR-W 4-02 0233-01	ST	Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm 29	szt. szt.	 29,00	
					RAZEM	29,00
4 d.1	KNR-W 4-02 0230-03	ST	Demontaż rurociągu o śr. 200 mm - w wykopie 38,00	m m	 38,00	
					RAZEM	38,00
5 d.1	KNR 2-01 0215-02	ST	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcy mi 0.15 m3 336,90*80%	m3 m3	 269,52	
					RAZEM	269,52
6 d.1	KNR 2-01 0310-02	ST	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład 336,90*20%	m3 m3	 67,38	
					RAZEM	67,38
7 d.1	KNR 2-01 0326-02	ST	Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV 288,00	m2 m2	 288,00	
					RAZEM	288,00
8 d.1	KNNR 4 1424-02	ST	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 21	szt. szt.	 21,00	
					RAZEM	21,00
9 d.1	KNNR 4 1410-02	ST	Podłoża betonowe o grubości 10 cm (beton C8/10) pod wpusty 1,70	m3 m3	 1,70	
					RAZEM	1,70
10 d.1	KNNR 4 1411-02	ST	Podłoża pod obiekty (wpusty) z materiałów sypkich grub. 20 cm podsypka 9,45	m3 m3	 9,45	
					RAZEM	9,45
11 d.1	KNNR 4 1411-04	ST	Podłoża pod obiekty (wpusty) z materiałów sypkich - zasypka piaskiem 62,19	m3 m3	 62,19	
					RAZEM	62,19
12 d.1	KNNR 4 1413-01 z. sz.5.4.	ST	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 6	stud. stud.	 6,00	
					RAZEM	6,00
13 d.1	KNNR 4 1410-02	ST	Podłoża betonowe pod studnie o grubości 10 cm (beton C8/10) 0,86	m3 m3	 0,86	
					RAZEM	0,86
14 d.1	KNNR 4 1411-03	ST	Podłoża pod studnie z piasku grub. 20 cm - stabilizowanego cementem 5,88	m3 m3	 5,88	
					RAZEM	5,88
15 d.1	KNNR 4 1411-04	ST	Analogia - obsypka studni piaskiem 77,98	m3 m3	 77,98	
					RAZEM	77,98
16 d.1	KNNR 4 1308-03	ST	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk DN 200 mm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			90,00	m	90,00	
					RAZEM	90,00
17	KNNR 4	ST	Przejście szczelne włączenie istniejącego kanału do studni - analogia	szt.		
d.1	1427-04		19	szt.	19,00	
					RAZEM	19,00
18	KNNR 4	ST	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m³		
d.1	1411-03		18,00	m³	18,00	
					RAZEM	18,00
19	KNNR 4	ST	Obsypka kanałów piaskiem	m³		
d.1	1411-04		42,17	m³	42,17	
					RAZEM	42,17
20	KNR 2-01	ST	Zasypywanie wykopów zakupioną i dowiezioną na budowę pospółką z przemieszczeniem spycharkami na odl. do 10 m (zasypywanie wykopów do poziomnu konstrukcji drogi)	m³		
d.1	0230-01		81,00	m³	81,00	
					RAZEM	81,00
21	KNR 2-01	ST	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m³		
d.1	0230-02		81,00	m³	81,00	
					RAZEM	81,00
22	KNR 2-01	ST	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m³		
d.1	0236-01		81,00	m³	81,00	
					RAZEM	81,00
23	KNNR 4	ST	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.		
d.1	1610-02		21,00	odc. -1 prób.	21,00	
					RAZEM	21,00
24	KNR 4-01	ST	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m³		
d.1	0108-06		336,90	m³	336,90	
					RAZEM	336,90
25	KNR 4-01	ST	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m³		
d.1	0108-08		Krotność = 9	m³	336,90	
			336,90		RAZEM	336,90
26	Wycena indywidualna	ST	opłata za składowanie i utulizację ziemi z wykopów	m³		
d.1			336,90	m³	336,90	
					RAZEM	336,90
27	Wycena indywidualna	ST	Koszty łączne wszystkich nadzorów branżowych	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
28	Wycena indywidualna	ST	Wykonanie geodezji powykonawczej dla całości inwestycji	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00