

## Obmiar robót

L.p.	Kod	Nazwa	Krotność	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Element 1	1,0000				
1.1	KNR 0404 0102- 0500	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości ponad 9m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo wapiennej		1m3	530,37	0,00 zł	zł
1.2	KNR 0404 0604- 0200	Burzenie konstrukcji żelbetowych, ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary zbrojone normalnie o grubości ponad 20 do 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych		1m3	117,04	0,00 zł	zł
1.3	KNR 0404 1103- 0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę rozbocza		1m3	647,41	0,00 zł	zł
1.4	KNR 0404 1103- 0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km		1m3	647,41	0,00 zł	zł
1.5	KNR 0201 0233- 0300	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km.grunt kategorii IV (b.i.nr 8/96)		1m2	800	0,00 zł	zł
1.6	Pozycja scalona Analiza własna:	Zabezpieczenie torowiska linii kolejowej 400m2		1kpl	1	0,00 zł	zł

## Tabela elementów scalonych

L.p.	Nazwa	R	M	S	Analiza własna	Wartość
1	Element 1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>