## POMIESZCZENIE 1.17
## ZSQ-1




PRZEKRÓJ




WIDOK

ZABUDOWA SZAFOWA SEJFÓW, SQART, 320x65x210cm
ZSQ-1




RZUT

## SPECYFIKACJA ELEMENTÓW:

SZAFKY NALEŻY WYKONAĆ W STANDARDZIE MEBLI SQART FIRMY
NALEŻY DOSTOSOWAĆ PODZIAŁ I WYSOKOŚĆ SZAFY DO TRZECH SEJFÓW KTÓRE MA OBUDOWYWAĆ.

## POMIESZCZENIE 0.19
## IB-1







WIDOK FRONTU SZAFEK

## SPECYFIKACJA ELEMENTÓW:

SZAFKY NALEŻY WYKONAĆ W STANDARDZIE MEBLI EASY SPACE
WYMIAR BIUREK NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO UZYSKANEJ SZEROKOŚCI OTWORU
BIURKO
- BLAT Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm KOLOR NA ARGON OAK
- OBRZEŻE BLATU ABS W KOLORZE MS SLATE
- MASKOWNICA POD BIURKOWA Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm W KOLORZE MS SLATE

SZAFKA
- FRONTY SZAFEK DOLNYCH, SZUFLAD I BLEND Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm W KOLORZE NA ARGON OAK
- KORPUSY, PÓŁKI SZAFEK, COKÓŁ Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm, KOLOR: MS SLATE
- UCHWYTY W FORMIE PROFILOWANEGO PŁASKOWNIKA W KOLORZE SZARYM O SZEROKOŚCI MIN.20cm
- SZUFLADA SYSTEMOWA BLUM TANDEMBOX ANTARO (WYSOKA) Z SAMODOMYKACZAM, STELAŻA KOLOR SZARY

## POMIESZCZENIE 1.02 - SEKRETARIAT
## IB-2




PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ BIURKO ORAZ NADBUDOWĘ

WIDOK FRONTU SZAFEK

PRZEKRÓJ PRZEZ SZAFKI

## SZAFKA GÓRNA Z ROLETĄ PRZESUWNĄ ALUMINIOWĄ, ZAMYKANA

PODZIAŁ PÓŁEK, KORESPONDENCJA – 20 przegródek




AKSONOMETRIA SZAFKA WIESZANA Z ROLETĄ




RZUT SZAFEK ORAZ BIURKA

## PODSTAWA POD DRUKARKĘ







RZUT BLATU BIURKA

NA WYSOKOŚCI - PRZEKRÓJ 1

## SPECYFIKACJA ELEMENTÓW:

SZAFKA GÓRNA Z ROLETĄ PRZESUWNĄ ALUMINIOWĄ, ZAMYKANA
- KORPUSY I PÓŁKI SZAFEK Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm W KOLORZE MS SLATE
- WYKOŃCZENIE, SYSTEM PRZESUWU, UCHWYT WG SYSTEMU SQART

SZAFKI DOLNE ORAZ COKÓŁ
- CAŁOŚĆ SZAFKI W STANDARDZIE WG SYSTEMU SQART
- FRONTY SZAFEK DOLNYCH Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm W KOLORZE NA ARGON OAK
- KORPUSY, PÓŁKI SZAFEK, COKÓŁ Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm, KOLOR: MS SLATE
- UCHWYTY W FORMIE PROFILOWANEGO PŁASKOWNIKA WG SYSTEMU SQART
- SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SQART

BIURKO
- WG SYSTEMU BIUREK SQART KOLOR, NA ARGON OAK

NADBUDOWA BIURKA
- Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm, KOLOR: MS SLATE
- TAFLA SZKŁA, WKLEJANA NA PŁYTĘ, MLECZNE SZKŁO ESG 4mm W KOLORZE BIAŁYM, DOBÓR KONKRETNEGO TYPU SZKŁA NA PODSTAWIE SPOSOBU MONTAŻU ORAZ WYMIARU TAFLII

PODSTAWA POD DRUKARKĘ
- Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm, KOLOR: MS SLATE
- PODSTAWĘ NALEŻY WYKONAĆ NA KÓŁKACH OBROTOWYCH FI 50, DO POWIERZCHNI MIĘKKICH, Z BLOKADĄ DWÓCH KÓŁEK
- CAŁKOWOTA WYSOKOŚĆ ELEMENTU WRAZ Z PŁYTĄ 87,5mm

## POMIESZCZENIE 1.07
## ZSK-5




RZUT SZAFEK STOJĄCYCH




RZUT SZAFEK WISZĄCYCH




PRZEKRÓJ




WIDOK FRONTU SZAFEK




WIDOK PANEL SZKLANY

## SPECYFIKACJA ELEMENTÓW:

SZAFKI GÓRNE
- FRONTY SZAFEK GÓRNYCH Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm KOLOR NA ARGON OAK
- KORPUSY I PÓŁKI SZAFEK Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm W KOLORZE MS SLATE
- FRONTY SZAFEK GÓRNYCH UCHYLNE WG SCHAMATU Z MECHANIZMEM OTWIERANIA TIP-ON
- KOMPLETNY ZESTAW PODNOŚNIKÓW (OBUSTRONNIE), AVENTOS HK-S "E" TIP-ON BLUM Z SZARYMI ZAŚLEPKAMI
- OŚWIETLENIE BLATU LISTWAMI LED MONTOWANYMI POD SZAFKAMI WISZĄCYMI W ZAGŁĘBIENIU FREZOWANYM W KORPUSIE (WŁĄCZANIE DOTYKOWE), (KOLOR ŚWIATŁA NATURALNY BIAŁY)

SZAFKI DOLNE ORAZ COKÓŁ
- FRONTY SZAFEK DOLNYCH Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm W KOLORZE NA ARGON OAK
- KORPUSY, PÓŁKI SZAFEK, COKÓŁ Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ gr.18mm, KOLOR: MS SLATE
- UCHWYTY W FORMIE PROFILOWANEGO PŁASKOWNIKA WG SYSTEMU SQART
- ZAWIASY SZAFEK SAMODOMYKAJĄCE BLUM BLUMOTION

BLAT
- BLAT Z PŁYTY WIÓROWEJ MELANINOWANEJ gr.18mm W KOLORZE MS SLATE, GÓRNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZONA FOLIĄ

UMYWALKA
- UMYWALKA I BATERIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- WYKONAWCA WYPOSAŻENIA PRZYGOTUJE BLAT ROBOCZY Z OTWOREM POD OKREŚLONY PRZEZ INWESTORA TYP UMYWALKI

PANEL SZKLANY
- PANEL SZKLANY, MLECZNE SZKŁO ESG VSG 44.2 W KOLORZE BIAŁYM, DOBÓR KONKRETNEGO TYPU SZKŁA NA PODSTAWIE SPOSOBU MONTAŻU, DOBRANYCH ROTULI ORAZ WYMIARU TAFLII

PANEL ŚCIENNY
- Z PŁYTY WIÓROWEJ MELANINOWANEJ gr.18mm, KOLOR: MS SLATE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI STUDIO PROJEKTOWE

NAZWA OBIEKTU
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW

| TEREN INWESTYCJI | | ADRES INWESTYCJI | |
|---|---|---|---|
| NR DZIAŁKI / AM | OBRĘB | GMINA / MIEJSCOWOŚĆ | ULICA |
| 1294 - | 0001 | ODOLANÓW | RYNEK 1 |

| BRANŻA | IMIĘ NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | PODPIS |
|---|---|---|
| PROJEKTANT ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Przemysław Wojciechowski nr upr. 85/VPDGK/Up8/2011 w specj. architektonicznej | |

| STADIUM | SKALA | DATA |
|---|---|---|
| PROJEKT WNĘTRZ | 1:50 | MARZEC 2023 |
| RYSUNEK | | NR RYS. |
| MEBLE INDYWIDUALNE | | A-7 |

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI CO DO FIRMY I TREŚCI, ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, I JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI "PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI STUDIO PROJEKTOWE"