
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Szubińska 4
INWESTOR : Skarb Państwa - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
BRANŻA : Telekomunikacyjna - Wewnętrzne Instalacje Teletechniczne - LAN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Wachowicz
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE					
1 Instalacja sieci strukturalnych LAN, OST 112 i AP					
1	KNR 5-05	Układanie umocowanie kabli o poj.5x2, przewód UTP kat.6	m		
d.1	0201-06	11440	m	11440.000	
				RAZEM	11440.000
2	KNR 5-05	Demonetaż umocowanie kabli o poj.5x2, przewód UTP kat.6	m		
d.1	0201-06	11440	m	11440.000	
				RAZEM	11440.000
3	KNR 5-06	Montaż złącza RJ-45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - analogia	końc.		
d.1	0702-03	416	końc.	416.000	
				RAZEM	416.000
4	KNR AT-15	Montaż szaf dystrybucyjnych 42U RACK 4 i 5	kpl.		
d.1	0109-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR AT-15	Montaż szaf dystrybucyjnych 42U RACK 1, 2, 3 - analogia, ustawienie istniejących szaf w odpowiednim miejscu, przygotowanie do montażu podzespołów	kpl.		
d.1	0109-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR AT-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny z termos- tatem	kpl.		
d.1	0110-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący 1U	kpl.		
d.1	0110-02	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR AT-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
d.1	0110-04	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR AL-01	Montaż dodatkowego wyposażenia systemu - patch panel 24p	szt.		
d.1	0116-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR AL-01	Testowanie kabli transmisyjnych do wydania certyfikatu i gwarancji na 25 lat	n-g		
d.1	0601-06	1	n-g	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja	wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000