

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : ul. Leśna dz. nr 47 obr. Międzyzdroje 21; dz. nr 47 obr. Międzyzdroje 21  
INWESTOR : GMINA MIĘDZYZDROJE  
ADRES INWESTORA : ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	50*0.4*0.8+70*0.4*0.8 = 38.400	0.000	0.00
2	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	50*0.4*0.8+70*0.4*0.8 = 38.400	0.000	0.00
3	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	132	0.000	0.00
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	120	0.000	0.00
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	24	0.000	0.00
6	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	50*0.4*0.8+70*0.4*0.8 = 38.400	0.000	0.00
7	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	130	0.000	0.00
8	KNNR 5 0408-02	wyposażenie rozdzielnic - rozbudowa	szt.	1	0.000	0.00
9	KNNR 5 0401-04	Słupki oświetleniowe wraz z gniazdami 230V zabezpieczone zamkiem ze stali cynkowo ogniowej	kpl.	2	0.000	0.00
10	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	48	0.000	0.00
11	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.	4	0.000	0.00
12	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3	0.000	0.00
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3	0.000	0.00
14	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	5	0.000	0.00
15	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna	szt.	1	0.000	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wazelina techniczna	kg	1.1880		1.1880	0.00	0.00					
2.	bednarka ocynkowana	m	135.200 0		135.200 0	0.00	0.00					
3.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	55.4400		55.4400	0.00	0.00					
4.	piasek	m <sup>3</sup>	2.9184		2.9184	0.00	0.00					
5.	rury przewodowe z PCW fi 50	m	124.800 0		124.800 0	0.00	0.00					
6.	rury przewodowe z APS 110	m	24.9600		24.9600	0.00	0.00					
7.	Słupki oświetleniowe wraz z gniazda- mi 230V zabezpieczone zamkiem ze stali cynkowo ogniowej	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
8.	rozbudowa istniejące rozdzielni	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
9.	lampa oświetleniowa kompletna LED 400W	kpl.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
10.	opaski kablowe typu Oki	szt	13.2000		13.2000	0.00	0.00					
11.	Przewód YKY 3x1,5mm <sup>2</sup> -750 V	m	49.9200		49.9200	0.00	0.00					
12.	kable YKY 3x4mm <sup>2</sup>	m	137.280 0		137.280 0	0.00	0.00					
13.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	1.9800		1.9800	0.00	0.00					
14.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł