

1:100

1:500

290,00 m npm

STUDZIENKI KAN.	ODLEGLOSC [m]	RZEDNA TERENU [m npm]	RZEDNA DNA RURY [m npm]	ZAGLEBIENIE RURY [m]	HEKTOMETRY	Opis
k	0,00	302,24	300,26	1,98	0	istn. studnia rew. ø1000 bet.
s1	15,50	302,50	300,34	2,16		proj. studnia rew. ø1000 bet.
	17,80					istn. kabel elektroenergetyczny istn. rura ochronna, gł. ok. 0,80 m ppt
t1	21,70	302,66	300,37	2,29		proj. przył. ks160PCV (sg1)
			300,50	2,16		przykanalik do dz. nr 171/9
t2	21,70	303,16	300,49	2,67		proj. przył. ks160PCV (sg2)
			301,12	2,04		przykanalik do dz. nr 228
s2	50,00	303,40	300,51	2,89		proj. studnia rew. ø1000 bet.
	51,40		301,36	2,04		przykanalik do dz. nr 228 (sg3) gr. ewid.
	56,40					gr. ewid.
t3	81,90	303,45	301,34	2,11		proj. przył. ks160PCV (sp1) przykanalik do dz. nr 169/9
t4	85,20	303,46	301,36	2,10		proj. przył. ks160PCV (sg4) przykanalik do dz. nr 167/13
					1	
s3	110,00	303,50	301,51	1,99		proj. studnia rew. ø1000 bet.
			301,51	1,99		przykanalik do dz. nr 167/12 (sg5)
			301,51	1,99		przykanalik do dz. nr 169/8 (sg6)
t5	141,20	303,60	301,70	1,90		proj. przył. ks160PCV (sg7)
			301,70	1,90		przykanalik do dz. nr 169/7
t6	142,90	303,61	301,71	1,90		proj. przył. ks160PCV (sg8)
			302,11	1,50		przykanalik do dz. nr 167/11
s4	170,00	303,70	301,87	1,83		proj. studnia rew. ø1000 bet.
			302,15	1,55		przykanalik do dz. nr 167/10 (sp2)
			301,87	1,83		przykanalik do dz. nr 169/6 (sg9)
t7	199,40	304,24	302,46	1,78	2	proj. przył. ks160PCV (sp3)
			302,69	1,55		przykanalik do dz. nr 167/9
t8	202,10	304,29	302,51	1,78		proj. przył. ks160PCV (sg10)
			302,51	1,78		przykanalik do dz. nr 169/5
t9	217,70	304,57	302,82	1,75		proj. przył. ks160PCV (sp4)
			303,02	1,55		przykanalik do dz. nr 167/8
s5	230,00	304,80	303,07	1,73		proj. studnia rew. ø1000 bet.
			303,30	1,50		przykanalik do dz. nr 167/6 (sg11)
			303,07	1,73		przykanalik do dz. nr 169/4 (sg12)
t10	256,30	305,24	303,46	1,78		proj. przył. ks160PCV (sg13)
			303,74	1,50		przykanalik do dz. nr 167/5
t11	263,30	305,36	303,57	1,79		proj. przył. ks160PCV (sg14)
			303,57	1,79		przykanalik do dz. nr 169/3
s6	272,00	305,50	303,70	1,80		proj. studnia rew. ø1000 bet.
			304,00	1,50		przykanalik do dz. nr 167/4 (sg16)
			303,70	1,80		przykanalik do dz. nr 169/2 (sg15)

SPADEK/DLUGOSC [%/m]	k – s1	s1 – s2	s2 – s3	s3 – s4	s4 – s5	s5 – s6
Spadek	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	2,0%	1,5%
Długość	15,50 m	34,50 m	60,00 m	60,00 m	60,00 m	42,00 m

MATERIAL, SREDNICA [–/mm]: RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U ZE ŚCIANKĄ LITĄ JEDNORODNĄ, KL. S, SDR 34, SN8, ø 200/5,9 MM

SZCZEGOL POSADOWIENIA RURY
SKALA 1 : 10



UWAGA!
1. Wszystkie studnie dla h=>0,5m wykonac jako studnie kaskadowe.
2. Wszystkie studnie maja posiadac wyprofilowane kinety.
3. Nie wyklucza sie istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego (uzbrojenie zostalo naniesione z uzgodnien branzowych).

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ø200/5,9 PCV

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT" 42-100 KŁOBUCK UL. PODLEŚNA 58 TEL. 601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec, ul. Widokowa (odnoga), jedn. ewid. Starcza		
Inwestor	GMINA STARCZA		
Treść	Profil podłużny sieci kan. sanitarnej	Rys. nr Skala	5 1:100/500
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. Nr NT-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85		11.2020r.
Projektował	mrg inż. KRZYSZTOF ŻELAZKIEWICZ upr. nr: 455/02		11.2020r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		11.2020r.