

Przedmiar

Łazienki Warta

Data: 2020-02-25

Budowa: Remont łazienek w Oddziale Psychiatrii Sądowej w Centrum Psychiatrycznym w Warcie
- Łazienki w osiach 2-3, 11-12 oraz 5-6

Kosztorys opracowali:

inż. J. Malinowski,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.1 KNR 401/818/5						
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych firmy Tarkett						
osie 2-3	18,79	=	18,79			
11-12	17,23+6,65	=	23,88			
5-6	5,22	=	5,22			
			47,89	~47,89		m2
1.2 KNR 401/818/5						
Zerwanie okładzin ściennych z tworzyw sztucznych firmy Tarkett						
osie 2-3	(2,84+2,06)*2*3,00	=	29,4			
	(4,01*2+1,04*3+3,36)*3,00	=	43,5			
	(1,45*2+1,30)*2*2,20	=	18,48			
	(1,45*2+1,04*2+1,30)*0,12	=	0,7536			
- drzwi	-0,90*2,00*7	=	-12,6			
- okna	-(2,20+1,10)*0,60	=	-1,98			
+ ościeża	(1,10+0,60)*2*0,25	=	0,85			
	(2,20+0,60)*2*0,25	=	1,4			
		=				
osie 11-12	(2,82+2,36)*2*3,00	=	31,08			
	(2,82+1,52)*2*3,00	=	26,04			
	(4,00*2+1,04*3+1,30+3,36)*3,00	=	47,34			
	(1,38*2+1,30)*2*2,20	=	17,864			
	(1,38*2+1,04*2+1,30)*0,12	=	0,7368			
- drzwi	-(0,9*7+1,10)*2,00	=	-14,8			
- okna	-(2,20+1,10)*0,60	=	-1,98			
+ ościeża	(1,10+0,60)*2*0,25	=	0,85			
	(2,20+0,60)*2*0,25	=	1,4			
		=				
osie 5-6	(2,75+1,90)*2*3,00	=	27,9			
	-0,90*2,00	=	-1,8			
			214,4344	~214,43		m2
1.3 KNR 401/903/1						
Demontaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne - analogia						
2-3	4	=	4,0			
11-12	5	=	5,0			
5-6	1	=	1,0			
			10,0	~10		szt
1.4 KNR 401/354/9						
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych				10		szt
1.5 KNR 401/708/3 (1)						
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm - w osi 5-6						
	1,00+2,10*2	=	5,2			
			5,2	~5,20		m
1.6 KNR 401/106/5						
Usunięcie gruzu z budynku				3,22		m3
1.7 KNR 401/108/9						
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km						
	(47,89+214,43)*0,01	=	2,6232			
	1,00*2,00*10*0,03	=	0,6			
			3,2232	~3,22		m3
1.8 KNR 401/108/10						
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km				3,22	15,0	m3
1.9 kal. ind. Utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku				3,22		m3
2 ROBOTY BUDOWLANE						
2.1 KNR 401/711/1 (1)						
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) - naprawa przyjęto 10%						
	214,43*10%	=	21,443			
			21,443	~21,44		m2
2.2 KNR 401/804/3						
Naprawa posadzki z zatarciem na gładko, do 1,00·m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 10%						
	47,89*10%	=	4,789			
			4,789	~4,79		m2
2.3 KNR 202/829/1						
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża				214,43		m2
2.4 KNR 202/829/7						
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 35x26cm, metoda kombinowana				214,43		m2
2.5 KNRW 202/841/6						
Listwy narożnikowe						
2-3	3,00*(6+6)	=	36,0			
	2,20*10	=	22,0			
	(1,10+0,60+2,20+0,60)*2	=	9,0			
	(1,45*2+1,30+1,04*2)*2	=	12,56			
11-12	3,00*(6*2+16)	=	84,0			
	2,20*10	=	22,0			
	(1,10+0,60+2,20+0,60)*2	=	9,0			
	(1,38*2+1,30+1,04*2)*2	=	12,28			
5-6	3,00*6	=	18,0			
			224,84	~224,84		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.6 C 1/307/1 Zwilżenie podłoża	47,89		m2
2.7 C 1/307/9 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR·65, na powierzchni poziomej, przeciw przesączaniu wody	47,89		m2
2.8 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - płytki antypoślizgowe	47,89		m2
2.9 KNR 19/1023/12 (1) Osadzenie drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - do kabin z podcięciem 10 cm od spodu $0,90 \times 2,00 \times (2+2) = 7,2$ 7,2	~7,20		m2
2.10 KNR 19/1023/12 (1) Osadzenie drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia, - do łazienek z kratką wentylacyjną $0,90 \times 2,00 \times (2+2+1) = 9,0$ 9,0	~9,00		m2
2.11 KNR 19/1023/12 (1) Osadzenie drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - szer. 110cm do łazienki dla niepełnosprawnych z kratką wentylacyjną $1,10 \times 2,00 = 2,2$ 2,2	~2,20		m2
2.12 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie powierzchni emulsja - sufity	47,89		m2
2.13 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	47,89		m2
2.14 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	47,89		m2
2.15 KNR 401/919/10 Wymiana okuć okienne analogia - otwieracze z poziomu podłogi	4		szt
2.16 kal.ind. Montaż zasłonek z rurkami w natryskach - dł. 104cm - 4 kpl oraz dł. 190cm - 1 kpl	5		kpl
2.17 kal.ind. Montaż wentylatorów mechanicznych w łazienkach	4		szt
2.18 kal.ind. Przełożenie gniazda elektrycznego + 4 m kabla łazienka w osiach 5-6	1		kpl