

Bydgoszcz, dnia 05.07.2024r.

WO.V.272.2.8.2024

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Wykonanie, dostawę i montaż pulpitów dyspozytorskich na wyposażenie stanowisk operatorów numerów alarmowych*

WYJAŚNIENIA

w związku z zapytaniami do treści SWZ (1)

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2, 3 i 4.07.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na *Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego"*.

Treść zapytań oraz odpowiedzi (wyjaśnień) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca:

Pyt. 1:

"Proponujemy następujące rozwiązanie: Pulpit na stalowym korpusie z blachy o grubości 2 mm lakierowany proszkowo w kolorze aluminium RAL-9006 w drobnej strukturze. Korpus trwale zintegrowany z profesjonalnym systemem ścianek działowych. 18 pulpitów dyspozytorskich stanowi trzy jednakowe pulpity w formie stanowisk Bench. Korpus każdego pulpitu składa się z siedmiu boksów kablowych łączonych trwale ze sobą. Każde stanowisko posiada otwory do montażu floorboxów (kaset podłogowych)".

Odp. 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedstawionego rozwiązania przyjmując, że 1 pulpit dyspozytorski stanowi 6 stanowisk typu Bench, tym samym 3 pulpity zabezpieczą 18 stanowisk pracy dyspozytorów.

Pyt. 2:

"Czy odpowiednia będzie regulacja wysokości blatu w zakresie 750-1150 mm?"

Odp. 2:

Zamawiający akceptuje regulację blatu w zakresie 750-1150 mm, jednocześnie wyjaśniając, iż w opisie przedmiotu zamówienia wystąpił błąd redakcyjny, polegający na błędnym określeniu regulacji wysokości blatu "pomiędzy 50-1150 mm" - poprawny zapis brzmi "pomiędzy 750-1150 mm".

Pyt. 3:

"Mediaporty 4-modułowe nie mogą posiadać 4 x 230V + 2 x USB, gdyż wtedy jest to 5 modułów. Proponujemy 3 x 230V + 2 x USB 5.0 charger".

Odp. 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 3 portów 230 V oraz 2 USB 5.0 charger.

Pyt. 4:

"Proponujemy wypełnienie ścianek z płyt wiórowych laminowanych (nie MDF) o grubości 18 mm w kolorze brzozy oraz szarości w kolorze aluminium".

Odp. 4:

Zamawiający dopuszcza wykonanie wypełnienia ścianek z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm w kolorze brzozy oraz szarości w kolorze aluminium.

Pyt. 5:

"Proponujemy wykonanie blatów 2 biurek z płyt wiórowych laminowanych (nie MDF) o grubości 25 mm w kolorze brzozy".

Odp. 5:

Zamawiający dopuszcza wykonanie blatów biurek z płyt wiórowych laminowanych o grubości 25 mm w kolorze brzozy.

Pyt. 6:

"Do której godziny można prowadzić montaż?"

Odp. 6:

Montaż można prowadzić od poniedziałku do piątku, w godz. od 6:00 do 21:00 (ewentualnie po uzgodnieniu z zarządcą obiektu, w innych godzinach).

Pyt. 7:

"Proponujemy zmniejszenie grubości blatów z 25 na 20 mm, celem zminimalizowania podnoszonego ciężaru. 20 mm stanowi podstawową grubość jaką stosujemy, przy tego typu pulpitych, gdzie o sztywności blatu decyduje stalowy stelaż".

Odp. 7:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie grubości blatów do 20 mm.

Pyt. 8:

"Ze względu na okres urlopowy Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na 19.07".

Odp. 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Uwzględniając powyższe odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SWZ, Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji zapisów w załączniku nr 2 do SWZ (*Opis przedmiotu zamówienia*), o których mowa w opublikowanym jednocześnie z niniejszymi wyjaśnieniami *Powiadomieniu o zmianach w SWZ*.

(podpis cyfrowy)

Z up. Dyrektora Generalnego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

Dominik Malicki
Dyrektor
Wydziału Organizacyjnego