

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Niepodległości 8
44-190 Knurów

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Remont bloku operacyjnego w Szpitalu w Knurowie"** – znak sprawy **DZ/5/2021**.

Zamawiający, **Szpital w Knurowie Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 5

1. Czy Zamawiający wymaga montażu ściennych zestawów punktów poboru gazów medycznych w każdej Sali Operacyjnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga montażu ściennych zestawów punktów poboru gazów medycznych na salach operacyjnych.

Pytania nr 6

1. Zamawiający zakłada wymianę wszystkich niezbędnych urządzeń wentylacyjnych oraz czyszczenie kanałów. Czy ze względu na prawdopodobnie słaby stan techniczny kanałów wentylacyjnych Wykonawca powinien założyć czyszczenie tylko kanałów, których zdemonstowanie wiąże się z większą dodatkowymi pracami budowlanymi (tj. kanały pionowe biegnące w przegrodach budowlanych) a reszta kanałów i armatury, do której będzie dostęp po zdemonstowaniu sufitów wymienić ?

2. Czy Wykonawca powinien przewidzieć klapy pożarowe w przegrodach pomiędzy wentylatorownią a resztą obiektu w ramach wydzielenia osobnej strefy pożarowej spełniającej obowiązujące przepisy i wpięcie tych klap do istniejącego systemu SAP ?

3. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie układu wentylacji wraz

z nawilżaczami parowymi, zgodnie z PFU. Proszę o potwierdzenie, że istniejące nawilzacze należy wymienić na nowe.

4. Jako że centrale wentylacyjne powinny być w wykonaniu "higienicznym" a owa "higieniczność" może być różnie interpretowana, bardzo proszę o doprecyzowanie czy urządzenia powinny posiadać:

- a. bloki inspekcyjne ułatwiające utrzymanie central w czystości
- b. oświetlenie niskonapięciowe w blokach inspekcyjnych

- c. wizjery umożliwiające kontrolę stanu wewnętrznych urządzeń podczas ruchu
- d. przepustnice w wykonaniu szczelnym
- e. wanny ociekowe zabezpieczone przed działaniem wilgoci z odprowadzeniem wody od spodu centrali
- f. wymienniki ciepła zabezpieczone przed działaniem wilgoci i środków używanych do czyszczenia urządzeń

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający zakłada czyszczenie kanałów, które zdemontowanie wiąże się z większymi dodatkowymi pracami budowlanymi, natomiast reszta kanałów i armatury - do decyzji na etapie realizacji zadania
2. Tak
3. Tak
4. Zgodnie z poniższymi odpowiedziami:
 - a. Tak
 - b. Oświetlenie bezpieczne
 - c. Tak
 - d. Tak
 - e. Tak
 - f. Tak