

Warszawa, dnia: 2025-03-31

Skarb Państwa –
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Miechów
Os. Kolejowe 54A 32-200 Miechów
w imieniu zamawiającego działa pełnomocnik
Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych,
ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa kancelarii L-ctwa Skala.

Numer referencyjny: SA.270.1.2025.NMi

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Uzupełnić przedmiar robót, do których wyceny (uwzględnienia w ofercie) oraz do wykonania zobowiązani są wykonawcy o:

Roboty uzupełniające nr 01 - Przebudowa kancelarii L-ctwa Skala (IN/2024/01)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Uzupełnienie nr 1 - Przedmiaru robót Przebudowa L.Skala		
			1.1. Roboty remontowe - Malowanie pokrycia dachowego		
1	KNNR 2 1501/01 (dopłata 0,5x)		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	140,00
2	KNR 7-12 0101/01		Oczyszczenie powierzchni dachu	m2	190,00
3	KNR 7-12w 0105/01		Odtłuszczenie powierzchni dachu,	m2	190,00
4	KNR 19-01 1311/02		Malowanie dwukrotne dachu (blachodachówka farbami poliwinylowo-akrylowymi	m2	190,00
5	KNR 19-01 1311/02		Malowanie dwukrotne różnych obróbek blacharskich farbami poliwinylowo-akrylowymi	m2	16,50
6	Kalkulacja indywidualna		Malowanie wynien i rur spustowych	kpl	1,00
			1.2. Roboty remontowe elewacji		
7	Kalkulacja indywidualna		Naprawa podmurówki z tyku żywicznego	m2	40,00
8	Kalkulacja indywidualna		Miejscowe uzupełnienie wyprawy tynkarskiej - tynku zewnętrznego + dopasowanie koloru - analogia	m2	24,00
			1.3. Nakłady inwestycyjne - Roboty konstrukcyjno budowlane		
9	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie dodatkowych bruzd na oparcie schodów	m	3,60
10	Kalkulacja indywidualna		Podparcie istniejącego stropu HEA240 wraz robotami towarzyszącymi - analogia	m	1,35
11	Kalkulacja indywidualna		Podparcie istniejącego stropu HEA140 wraz robotami towarzyszącymi - analogia	m	1,95
			1.4. Nakłady inwestycyjne - roboty drogowe		
12	Kalkulacja indywidualna		Niwelacja nawierzchni pod parking	m2	50,96
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa kruszywa 0-35,50 wyrównanie terenu wraz zagęszczeniem - parking dla petentów - analogia	m3	40,00

Pełnomocnik Zamawiającego

(-) dr Paweł Drembkowski