

Remont drogi gminnej nr 675528P Cienia Folwark - Cienia Trzecia dz. ewid. nr 22 obręb Cienia Folwark, dz. ewid. nr 85/3 obręb Cienia I  
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,780		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5-10 cm	m	10,000		
<b>3</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
3 d.3	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - polegającej na wykonaniu oczyszczenia ubytków w jezdni wraz z oblanem emulsją asfaltową krawędzi następnie ułożeniem masy asfaltowej i jego zagęszczeniem	m2	220,000		
4 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie na całej powierzchni nawierzchni drogi i skropienie emulsją asfaltową; zużycie emulsji 1,5 kg/m2	m2	780 * 4,0 + 46 = 3 166,000		
5 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	780 * 4,0 + 46 = 3 166,000		
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
6 d.4	KNNR 1 0311-01	Wykonanie uzupełnień ubytków poboczy z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem	m2	(780 * 0,40) * 2 = 624,000		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto						