

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Modernizacja drogi powiatowej nr 5688P relacji Buczek Wielki - Buczek Mały poprzez wykonanie nakładki bitumicznej**

--

Zamawiający : **Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi pod Kępnem**

Adres : Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów

Wykonawca :

Adres :

	Wartość kosztorysowa robót :	zł
	Podatek VAT 23% :	zł
	Wartość robót ogółem :	zł
Słownie:		

Poziom cen :

Opracował :

Zamawiający :

Wykonawca :

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej nr 5688P relacji Buczek Wielki - Buczek Mały poprzez wykonanie nakładki bitumicznej

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nr poz.	Opis działu	Wartość zł
1.	Roboty przygotowawcze	
2.	Nawierzchnie	
3.	Pobocza	
	RAZEM KOSZTORYS	
Wartość kosztorysowa robót :		zł
Podatek VAT 23% :		zł
Wartość robót ogółem :		zł

- Koniec zestawienia -

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej nr 5688P relacji Buczek Wielki - Buczek Mały poprzez wykonanie nakładki bitumicznej

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr poz.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
[1.]		Roboty przygotowawcze				
1	KNRU 231-1001-02-00	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm Katalog: ORGBUD-SERWIS Poznań, ICRD1	199.500	m2		
[2.]		Nawierzchnie				
2	KNS 004-0301-12-01	D-04.03.01.12.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych Katalog: ORGBUD-SERWIS Poznań,	2 394.000	m2		
3	KNS 004-0301-22-03	D-04.03.01.22.03 Skropienie mechaniczne emulcją asfaltową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych Katalog: ORGBUD-SERWIS Poznań,	2 394.000	m2		
4	KNS 005-0305-22-04	D-05.03.05.22.04 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, z dowozem z odległości do 5 km, o grubości 5 cm Katalog: ORGBUD-SERWIS Poznań, ICRD2	2 394.000	m2		
[3.]		Pobocza				
5	KNNR 001-0201-02-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwzięciowymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,15 m ³ - grunt kat. III, samochód do 5 t Katalog: MRRiB, CSRB1	87.750	m3		
6	KNS 004-0402-11-01	D-04.04.02.11.01 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 15 cm, z kruszywa o frakcji 0 - 31,5 mm Katalog: ORGBUD-SERWIS Poznań, ICRD2	87.750	m2		
Wartość robót :						