

Przebudowa drogi gminnej nr 675112 P w m. Strzałków, działka nr 518, gm. Lisków

Kosztorys Ofertowy

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-------------------|--------------------|------------------------------|--|------|----------------------------------|------|---------|
| KOSZTORYS: | | | | | | | |
| 1 | | ROBOTY POMIAROWE | | | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,28 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-13 1010-02 | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt. | 4,00 | | |
| 2 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | |
| 3 d.2 | KNR AT-03 0101-02 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 8,00 | | |
| 3 | | ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 4 d.3 | KNNR 1 0202-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. | m3 | 244,00 | | |
| 5 d.3 | KNNR 1 0311-01 | D-02.01.01 | Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku | m3 | 212,00 | | |
| 4 | | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | | | | | |
| 6 d.4 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | $(280 * 4,5) + 50 = 1 310,00$ | | |
| 7 d.4 | KNR 2-31 0111-01 | D-04.05.01 | Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5MPa$ - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | $(280 * 4,5) + 50 = 1 310,00$ | | |
| 8 d.4 | KNNR 6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | $(280 * 4,5) + 50 = 1 310,00$ | | |
| 9 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | D-05.03.05a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | $(280 * 4,5) + 50 = 1 310,00$ | | |
| 10 d.4 | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | $(280 * 4,0) + 50 = 1 170,00$ | | |
| 5 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 11 d.5 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto | m3 | 42,00 | | |
| 12 d.5 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem | m2 | $(280 * 0,5) * 2 + 30 = 310,00$ | | |
| 13 d.5 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem | m2 | $(280 * 0,25) * 2 + 30 = 170,00$ | | |
| 14 d.5 | KNNR 1 0503-05 | D-06.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem | m2 | $(280 * 0,75) * 2 + 30 = 450,00$ | | |

Przebudowa drogi gminnej nr 675112 P w m. Strzałków, działka nr 518, gm. Lisków

Kosztorys Ofertowy

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---------------------|-----------------|---|------|-------|------|---------|
| 6 | | | OZNAKOWANIE PIONOWE | | | | |
| 15 d.6 | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 10,00 | | |
| 16 d.6 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu | szt. | 7,00 | | |
| 7 | | | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA | | | | |
| 17 d.7 | KNR 2-01 0119-03 | | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,00 | | |
| Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto | | | | | | | |