

Przebudowa drogi gminnej nr 675112 P w m. Strzałków, działka nr 518, gm. Lisków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0113-03	trasa dróg w terenie równinnym			
		0,280	km	0,28	
				RAZEM	0,28
2	KNR 2-13	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
d.1	1010-02				
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.2	0101-02	na gł. 6-10 cm			
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
3		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.3	0202-03	poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5			
		km sam.samowylad.			
		244	m3	244,00	
				RAZEM	244,00
5	KNNR 1	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego	m3		
d.3	0311-01	samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku			
		212	m3	212,00	
				RAZEM	212,00
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
6	KNNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej	m2		
d.4	0103-03	podbudowy z kruszywa łamanego			
		(280 * 4,5) + 50	m2	1 310,00	
				RAZEM	1 310,00
7	KNR 2-31	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego	m2		
d.4	0111-01	cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po			
		zagęszczeniu 10 cm			
		(280 * 4,5) + 50	m2	1 310,00	
				RAZEM	1 310,00
8	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-	m2		
d.4	0113-06	31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm			
		(280 * 4,5) + 50	m2	1 310,00	
				RAZEM	1 310,00
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m2		
d.4	0202-02	na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2			
		(280 * 4,5) + 50	m2	1 310,00	
				RAZEM	1 310,00
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2		
d.4	0309-02	asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm			
		(warstwa ścieralna)			
		(280 * 4,0) + 50	m2	1 170,00	
				RAZEM	1 170,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	KNNR 1	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego	m3		
d.5	0311-01	samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z			
		zagęszczeniem i obrabianiem na czysto			
		42	m3	42,00	
				RAZEM	42,00
12	KNNR 1	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami	m2		
d.5	0311-01	samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-			
		31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z			
		zagęszczeniem			
		(280 * 0,5) * 2 + 30	m2	310,00	
				RAZEM	310,00

Przebudowa drogi gminnej nr 675112 P w m. Strzałków, działka nr 518, gm. Lisków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.5	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2		
		(280 * 0,25) * 2 + 30	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
14 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2		
		(280 * 0,75) * 2 + 30	m2	450,00	
				RAZEM	450,00
6		OZNAKOWANIE PIONOWE			
15 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
16 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
7		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
17 d.7	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00