

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Remont odcinka drogi powiatowej nr 1382N Wojmiany – Wiewiórki na odcinku Wojmiany – Woryny*

Lp	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	D-06.03.01	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
1		Ścięcie zawyżonego pobocza wraz z obróbką przy pniach drzew - średnia grubość ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>	6 516,00
2	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	D-01.01.01a	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b>		
2		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	2,172
	D-01.01.01b	<b>Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego</b>		
3		Wznowienie granic i stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą świadków granicznych z napisem PAS DROGOWY	kpl	1,00
3	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>		
	D-04.01.01	<b>Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
4		Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdu o głębokości 9 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m <sup>2</sup>	1 672,00
	D-04.04.02b	<b>Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>		
5		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C <sub>50/30</sub> stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm - zjazdu	m <sup>2</sup>	1 672,00
4	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	D-04.03.01a	<b>Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>		
6		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdni	m <sup>2</sup>	9 653,55
7		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdni	m <sup>2</sup>	9 653,55
	D-05.03.05b	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016</b>		
8		Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> - jezdni	m <sup>2</sup>	9 653,55
	D-04.03.01a	<b>Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>		
9		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdni	m <sup>2</sup>	9 653,55
10		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdni	m <sup>2</sup>	9 653,55
	D-05.03.05b	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016</b>		

11		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia	m²	9 653,55
	<b>D-04.03.01a</b>	<b>Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>		
12		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnia	m²	9 653,55
13		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdnia	m²	9 653,55
	<b>D-05.03.13a</b>	<b>Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2. Mieszanka SMA 8</b>		
14		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm - kategoria ruchu KR2	m²	9 653,55
<b>5</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZNIOWE</b>		
	<b>D-06.03.01a</b>	<b>Uzupełnianie poboczy</b>		
15		Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem C50/30 stabilizowaną mechanicznie gr. 13 cm	m	3 258,00
	<b>D-06.04.01</b>	<b>Rowy</b>		
16		Odnowa i oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu o grub. do 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu.	m	2 172,00
<b>6</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
	<b>D-07.02.01a</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
17		Montaż oznakowania pionowego w zakresie znaków typu A, B, C i D z grupy wielkości średnie wg. projektu organizacji ruchu	szt.	11,00
18		Montaż oznakowania pionowego w zakresie tablic typu D, E i F z grupy wielkości średnie	szt.	6,00
19		Montaż oznakowania pionowego w zakresie tabliczek do znaków typu T z grupy wielkości średnie	szt.	2,00
<b>7</b>	<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		
20		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych	szt.	2,00