

Gmina Kamień

Kamień 287

36-053 Kamień

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

L.dz.- UG.271.5.B.2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **„Zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego w postaci lodowiska stałego wraz z zapleczem socjalno-szatniowym w Kamieniu”** – znak sprawy **UG.271.5.B.2023**.

Zamawiający, **Gmina Kamień**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1	<p>Pytanie 1</p> <p>W PFU wyspecyfikowano, że agregat chłodniczy lodowiska powinien mieć moc 97kW dla parametrów chłodniczych temp. glikolu -9/-12 st.C, temp. otoczenia +15 st.C. Podana moc nie jest wystarczająca dla lodowiska o wymiarach 20x35kW. Przy powyższych parametrach zalecany jest agregat o mocy chłodniczej co najmniej 175kW. Prosimy o weryfikację.</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Moc agregatu chłodniczego powinna obsłużyć płytę lodowiska o wymiarach 21,5 x 16 m, a nie jak wskazano omyłkowo 20 x 35 m, stąd podane parametry agregatu powinny być wystarczające do obsługi planowanego lodowiska.</p>
2	<p>Pytanie nr 2</p> <p>W udostępnionej dokumentacji są pewne niespójności. W opisie technicznym w punkcie 2.4.1 b) wskazano wymiar lodowiska jako 20x35. Natomiast na rysunku nr wymiar lodowiska to 21,5x16 m. Prosimy o potwierdzenie jakiego wymiaru lodowisko należy wycenić.</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>W punkcie 2.4.1 b) PFU błędnie wskazano wymiar lodowiska jako 20 x 35 m. Planowany wymiar płyty lodowiska to taki jak na rys. nr 2 – Rzut lodowiska, czyli 21,5 x 16 m. Lodowisko będzie umieszczone w hali łukowej o wym. 25,18 x 18 m.</p>

3	<p>Pytanie nr 3</p> <p>Odnosnie zapisów dotyczących systemu ESOK, to poza dwoma zapisami, że "ESOK musi być" nie zostały podane żadne konkretne informacje w załączonych plikach. Jedyna informacja jaka jest to dwa stanowiska kasowe i szatnia na 50 osób. Nie wiadomo jak ma przebiegać droga klienta i w jaki sposób ma być on rozliczany na obiekcie. Prosimy o doprecyzowanie czy ma to być (wejście na bilet jednorazowy czy np. godzina i ewentualne dopłaty. Prosimy o informacje co dokładnie należy uwzględnić w wycenie.</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Zamawiający rezygnuje z Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta. Droga klienta chcącego skorzystać z lodowiska przebiega następująco: klient kupuje bilet w kontenerze kasowym, gdzie oprócz opłaty za wejście może także odpłatnie wypożyczyć łyżwy, następnie w kontenerze szatniowym zakłada łyżwy i zostawia w szafce obuwie oraz ewentualnie inne elementy np. plecak czy torbę i po tych czynnościach wchodzi na płytę lodowiska. Szafki w przebieralni powinny być zamykane na klucz.</p>
4	<p>Pytanie nr 4</p> <p>W związku z tym, że na okres opracowania ofert przypada dzień 1 listopada - wolny od pracy, a co za tym idzie duża część dostawców zaplanowała skrócony czas pracy w tym okresie, mając na uwadze, że termin realizacji zadania jest terminem bezpiecznym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13-11-2023r., co pozwoli na zebranie korzystniejszych cenowo ofert dostawców a co za tym idzie przygotowanie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty dla Zamawiającego.</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert do dnia 13 listopada 2023 r. Jednocześnie informujemy, że godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian.</p>
5	<p>Pytanie 5</p> <p>W PFU w punkcie 1.4.1. Wskaźniki powierzchniowe i ilościowe wiersz nr 2 w tabeli - Przygotowanie terenu budowy wraz z podłączeniem do sieci zewnętrznych i instalacjami zewnętrznymi jest wyspecyfikowane, że przyłącza elektroenergetyczne, teletechniczne, wody, kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane przez Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie czy sieci zewnętrzne wodna i kanalizacyjna pod zaplecze kontenerowe i odwodnienie lodowiska również zostaną wykonane przez Zamawiającego. Prosimy również o doprecyzowanie co z siecią i przyłączem kanalizacji deszczowej, czy zostanie ona wykonana przez Zamawiającego?</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Wszystkie przyłącza oraz ewentualne przebudowy sieci zostaną wykonane przez Zamawiającego zgodnie z projektem budowlanym przekazanym od Wykonawcy.</p>

Aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie ofert w niniejszym postępowaniu **Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert do 13 listopada 2023 r., godziny składania i otwarcia nie ulegają zmianie.**

Zamawiający

Z up. Wójta

**/-/ mgr inż. Marek Piróg
Zastępca Wójta**