
Przedmiar

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

INWESTOR : Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
im. Powstańców Śląskich w Krakowie
ul. Kamieńskiego 49
30-644 Kraków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sołtysik
DATA OPRACOWANIA : 06.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 9704.12 zł

Słownie: dziewięć tysięcy siedemset cztery i 12/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Instalacja elektryczna				
1.1	Instalacja elektryczna - demontaż -R=0,6; S=0,6 (demontaż złomowy; zał. og. 3.5) R*0.6; S*0.6				
1.1.1.1	KNNRW 9 0302-5	Przewody kabelkowe układane na uchwytych, demontaż przewodów w korycie elektrycznym	m		
		45	m	45.000000	
				RAZEM	45.000000
1.1.1.2	KNNRW 9 0301-3	Przewody układane w rurce elektroinstalacyjnej na uchwytych przykręconych do betonu	m		
		35	m	35.000000	
				RAZEM	35.000000
1.2	Instalacja elektryczna - okablowanie				
1.2.1.1	KNNRW 5 0716-2	Układanie kabli w w istniejących korytach elektrycznych Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH 5X25	m		
		45	m	45.000000	
				RAZEM	45.000000
1.2.1.2	KNNRW 5 0716-2	Układanie kabli w rurach elektroinstalacyjnych Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH 5X25	m		
		35	m	35.000000	
				RAZEM	35.000000
1.3	Instalacja elektryczna - pomiary i opisy				
1.3.1.1	KNNRW 5 1303-3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000000	
				RAZEM	1.000000