


ULICA SPÓŁDZIELCÓW od km 0+000 do km 0+350



- 1. W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm (100kg/m2)
- 2. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,3 kg/m2
- 3. Istniejąca konstrukcja
- 4. Pobocze z mieszanki kamiennej 0-31,5mm (skała narzutowa) gr. 10cm
- 5. Podsyпка żwirowa gr. 10cm
- 6. Odmulony rów drogowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI Cisew 21A, 62-700 Turek		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	Budowa ulic Nowej, Tęczowej Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców (droga gminna nr 653200P) przebudowa części skrzyżowania ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 4488P) i przebudowa części skrzyżowania ul. Tureckiej (droga wojewódzka nr 470) oraz infrastruktury towarzyszącej i kanalizacji sanitarnej.	
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY IV	
Branża	DROGOWA kod PCV 45233140-2	
Stanowisko	imię i nazwisko	Podpis
Projektant	Hieronim Maciejewski	
Nr. uprawnień	WKP/0240/ZOOD/06	
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Stacherski	
Nr. uprawnień	UAN8346/II/32/88	
Opracował	inż. Maciej Nowaczyk	
Data opracowania	Skala	Nr. rysunku
06.2020	1:40	11