


SZCZEGÓŁ ZJAZDU NA POLA



- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony)
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
- podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
- material sypki dowieziony
- rura PP SN8 Ø 40 cm dł. ok. 11-12m (zależna od gł. posadowienia)
- ława betonowa C8/10 gr. 25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG HIERONIM MACIEJEWSKI Cisew 21A, 62-700 Turek		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	Budowa ulic Nowej, Tęczowej Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców (droga gminna nr 653200P) przebudowa części skrzyżowania ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 4488P) i przebudowa części skrzyżowania ul. Tureckiej (droga wojewódzka nr 470) oraz infrastruktury towarzyszącej i kanalizacji sanitarnej.	
Tytuł rysunku	PRZĘKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU	
Branża	DROGOWA kod PCV 45233140-2	
Stanowisko	imię i nazwisko	Podpis
Projektant	Hieronim Maciejewski	
Nr. uprawnień	WKP/0240/ZOOD/06	
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Stacherski	
Nr. uprawnień	UAN8346/II/32/88	
Opracował	inż. Maciej Nowaczyk	
Data opracowania	Skala	Nr. rysunku
06.2020	1:40	13