

Przedmiar robót 1BP-23-K.

Branża drogowa

Obiekt	Remont drogi gminnej w Zawadzie
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa	Zawada ul. Akacjowa Dz. nr ew. 556/37 Obręb Zawada
Inwestor	Urząd Gminy Kamienica Polska - 42-260 Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz.U.2021 poz. 2458

Sporządził	Jan Uliński	upr. UAN-VIII-7342/75/93	SLK/BO/1910/02
------------	-------------	--------------------------	----------------

Częstochowa 23 marzec 2023 r.

Specialista ds. kosztorysowania
Jan Uliński
Upr. UAN-VIII-7342/75/93
SLK/BO/1910/02

Remont drogi gminnej w Zawadzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty drogowe - remont.				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
2	KNR 2-31 0103/04 analogia	Wyrównanie i uwalcowanie ist. nawierzchni drogi	km	0,42
3	KNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm- p/a 5 cm (Krotność= 1,25)	m2	2 100,00
4	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa wjazdów kanaliowych	m2	2 100,00
5	KNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 504,00	szl	15,00
6	KNR 2-31 0114/07 analogia	Wykonanie poboczy z walcowanej warstwy destruktu (frezu) 8cm razem	m2 m2	504,00 504,00
7	KNR 2-31 0114/08 analogia	Doplata za dalsze 2 cm frezu (Krotność= 2)	m2	504,00

