

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta

Nr uzgodnienia 2502240040/TTDSIKU/NJ/01, dnia 18.03.2025

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej **www.orange.pl/wniosekonadzor**
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.

Uwagi: Zabezpieczyć doziemną sieć teletechniczną rurą ochronną grubościenną na skrzyżowaniach z proj. utwardzeniami terenu.

Norbert Jasuba
Czytelny podpis

kable ziemne OPL

LEGENDA

ELEMENTY REMONTOWANE:

- jezdnia 1 - nawierzchnia beton asfaltowy
- pobocze 1 / zjazd 1 - destrukt asfaltowy podwójnie skropiony emulsją asfaltową
- oś jezdni
- krawędź jezdni / zjazdu nieobramowana krawężnikiem
- krawędź pobocza
- 2% spadki poprzeczne
- istniejące drzewa
- drzewa do wycinki (łącznie 4 szt.)

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- e — sieć energetyczna
- w — sieć wodociągowa
- g — sieć gazowa
- t — sieć teletechniczna
- ks — sieć kanaliz. sanitarnej

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72
500 107 084
504 078 174
e - mail: biuro@biuromk.net
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OŚWIĘCIM

Inwestor: Gmina Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim

adres inwestycji: ul. Czajki, 32-600 Grojec

faza projektu: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

temat projektu:

Remont drogi wewnętrznej ul. Czajki w Grojcu w km 0+000,00 - 0+396,00

branża: DROGOWA

tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY

projektował /branża drogowa/: inż. Krzysztof Strzeżyk, nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalność drogowa	podpis:
opracowała /branża drogowa/: mgr inż. Barbara Francuz, nr upr. SLK/7810/PBD/18 - specjalność drogowa	podpis:

data:	skala:	nr rysunku:
II 2025r.	1:500	1