

PRZEDMIAR ROBÓT

*Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno - Janikowo - Igalin w msc.
Janikowo*

| Lp | Numer Specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość |
|----|--------------------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | | |
| 1 | | Ścięcie zawyżonego pobocza wraz z obróbką przy pniach drzew - średnia grubość ścinania 10 cm | m ² | 3 435,93 |
| 2 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | | |
| 2 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej | km | 1,15 |
| | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | | |
| 3 | | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie o gr. 4 cm (materiał do wykonania poboczy) | m ² | 4 581,24 |
| | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | | |
| 4 | | Wykonanie zjazdów z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C _{50/30} stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy bitumiczne | m ² | 1 488,67 |
| 3 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | | |
| | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016 | | |
| 5 | | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W w ilości 75 kg/m ² - jezdnia | m ² | 4 581,24 |
| | D-05.03.26a | Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi | | |
| 6 | | Ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem: wytrzymałość na rozciąganie min. 120 kN/m wzdłuż i w poprzek pasma, wydłużenie graniczne max. 3,0 % | m ² | 4 581,24 |
| | D-04.03.01a | Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | | |
| 7 | | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnia i zjazdy | m ² | 4 581,24 |
| 8 | | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdnia | m ² | 4 581,24 |
| | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2. Mieszanka SMA 8 | | |
| 9 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR2 jezdnia | m ² | 4 581,24 |
| 4 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |

| | | | | |
|----|--------------------|---|----------------|----------|
| | D-06.03.01a | Uzupełnianie poboczy | | |
| 10 | | Uzupełnianie poboczy destruktem z frezowania nawierzchni gr. 5 cm | m ² | 1 717,97 |