



ORIENTACJA NA RZUCIE PIĘTRA - PIĘTRO 3, PIĘTRO 4


LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

- 1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3. ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- 4.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- 5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- 6.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
- 7.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

ARCHIMODICUS	ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP.K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW TEL. : 503 176 038, 717 584 595			
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU			
ADRES	UL. WARSZWSKA 2, 52-114 WROCŁAW			
OBIEKT	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU			
ADRES	UL. WARSZWSKA 2, 52-114 WROCŁAW			
ADRES GEOD.	DZ. NR 32/1, AR_16, OBR. BROCHÓW			
OBSZAR ODDZ.	-			
TEMAT PROJEKTU	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ ARANŻACJI WNĘTRZ W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ KOMUNIKACJI			
TEMAT RYSUNKU	ARANŻACJA-BLOK ŁAZIENEK WSPÓŁNYCH-PIĘTRO 3. I 4.			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁA	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	08.2023	5/R-367/LOOJA/10	
SPRAWDZIŁA	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA	08.2023	31/DSOKK/2011	
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. KINGA ŚNIEŻEK	08.2023	-	
ARCHM/47/22	1:50	PROJEKT WYKONAWCZY STADIUM	BUDOWLANA	rev.1 AW.2.03.
NR PROJEKTU	SKALA		BRANŻA	NR RYSUNKU



WYSOKOŚCI MONTAŻU UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA  
[cm powyżej poziomu posadzki]

miska ustępowa - siedzisko na H=40-42cm

podajnik na papier toaletowy - górna krawędź na H=65cm

kosz na odpady w kabinach ustępowych - dolna krawędź na H=15cm

szczotka toaletowa - dolna krawędź na H=15cm

umywalka - górna krawędź na H=90cm

lustro - dolna krawędź na H=110cm

podajnik na ręczniki papierowe - dolna krawędź na H=115cm

kosz naścienny w umywalniach / przedsionku - dolna krawędź na H=15cm

dozowniki na mydło / płyn dezynfekujący = dolna krawędź na H=105cm

bateria prysznicowa - dolna krawędź na H=110cm

wieszak na ręczniki (kabiny natryskowe) - dolna krawędź na H= 160cm

górna krawędź zasłonki prysznicowej - na H=205 cm