




ORIENTACJA NA RZUCIE PIĘTRA - PIĘTRO 3, PIĘTRO 4



LEGENDA:

■ ■ ■ ZAKRES OPRACOWANIA

WYKOŃCZENIA SUFITÓW:

■ SUFITY PROJEKTOWANE Z PŁYTK G-K z płytek GK malowane farbą lateksową klasy I, odporną na mycie i szorowanie na mokro, detergenty i środki dezynfekcji, kolor biały, odcień zbliżony do NCS S 0601-R
UWAGA: W pomieszczeniach 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 stosować płytę zieloną GKBI

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE PROJEKTOWANE

⊗ lampa sufitowa typu downlight
montaż bezpośrednio na konstrukcji sufitu
kolor oprawy: biały

UWAGI:

- 1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3. ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- 4.WSZEKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- 5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- 6.WSZEKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
- 7.WSZEKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

ARCHIMODICUS	ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP.K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW TEL. : 503 176 038, 717 584 595			
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU			
ADRES	UL. WARSZAWSKA 2, 52-114 WROCŁAW			
OBIEKT	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU			
ADRES	UL. WARSZAWSKA 2, 52-114 WROCŁAW			
ADRES GEOD.	DZ. NR 32/1, AR. 16, OBR. BROCHÓW			
OBSZAR ODDZ.	-			
TEMAT PROJEKTU	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ ARANŻACJI WNĘTRZ W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ KOMUNIKACJI			
TEMAT RYSUNKU	RZUT SUFITÓW-BLOK ŁAZIENEK WSPÓŁNYCH-PIĘTRO 3. I 4.			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁA	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	08.2023	5/R-367/LOOJA/10	
SPRAWDZIŁA	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA	08.2023	31/DSOKK/2011	
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. KINGA ŚNIEŻEK	08.2023	-	
ARCHM/47/22	1:50	PROJEKT WYKONAWCZY STADIUM	BUDOWLANA	rev.1 AW.2.05.
NR PROJEKTU	SKALA	BRANŻA	NR RYSUNKU	