

L.p.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia	Zakres prac budowlanych		Zakres prac instalacyjnych	Zakres prac elektrycznych
Apteka - punkt wydań programów lekowych						
1	Gabinet Opieki Farmaceutycznej	9,92	Ściany	zeskrobanie strefy farby, szpachlowanie całego pomieszczenia, malowanie, istniejący fartuszek bez zmian, zabudowa otworu drzwiowego w ścianie działowej w systemie g-k, cokolik z płytek wokół ścian, poszerzenie otworu drzwiowego bez montażu nadproża - osadzenie drzwi przesuwanych	zamówowanie otworu w ścianie/suficie z instalacją, nowa rewizja w zabudowie, doprowadzenie kanału spiro wentylacyjnego do pomieszczenia 1 i włączenie do istniejącego komina, zamontować kratkę ścienną w ścianie działowej między 1/5	demontaż istniejących instalacji elektrycznych, montaż 1szt punktu elektryczno-logicznego PEL i gniazda telefonicznego, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, montaż kinkietu nad umywalką, wykonanie instalacji gniazd 230V, przedłużenie okablowania zasilającego klimatyzator ścienny, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	zabezpieczenie posadzki podczas prac remontowych, uzupełnić płytki na grubość muru po demontażu drzwi między pom 1/2, skucie i montaż nowych cokolików z płytek		
			Sufit	wymiana istniejących płyt sufitowych - zwrócić uwagę co cieknie nad płytami i wskazać inwetsorowi	bateria i umywalka istniejąca bez zmian	
			Stolarka i inne	demontaż stolarki drzwiowej, montaż nowych drzwi przesuwanych płytowych 90/200	przesunięcie istniejącej klimatyzacji - demontaż i ponowny montaż. Koryto z instalacjami na ścianie pozostaje na wierzchu	
2	Punkt wydania	20,36	Ściany	skucie płytek, uzupełnienie tynkiem, szpachlowanie całego pomieszczenia, malowanie	inst. grzewacza -montaż zaworów z głowicą termostaczną, montaż nowego grzejnika 2 płytowego 600x1000,	demontaż istniejących instalacji elektrycznych, montaż 3szt punktów elektryczno-logicznych PEL i gniazda telefonicznego, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanać instalację oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, wykonanie instalacji gniazd 230V, wykonanie 4szt punktów elektryczno-logicznych PL pod lodówki (4 obwody z rozdzielni obwodów gwarantowanych + 4x 1RJ45), zasilanie urządzeń - wentylator ścienny, montaż wentylatora ściennego w przygotowanym otworze, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	zabezpieczenie posadzki podczas prac remontowych, uzupełnić płytki na grubość muru po demontażu drzwi między pom 1/2, oraz drzwi od wewnątrz na korytarz montaż nowych cokolików z płytek	zapewnić wyciąg powietrza wentylatorem bezpośrednio na zewnątrz przez ścianę , przewód spiro prowadzić nad sufitem	
			Sufit	wymiana istniejących płyt sufitowych - zwrócić uwagę co cieknie nad płytami i wskazać inwetsorowi	demontaż umywalki i baterii, podejścia schować pod tynk,	
			Stolarka i inne	demontaż drzwi wewnętrznych na korytarz - jeżeli trzeba uzupełnić tynkiem, szpachlowanie i malowanie	istniejąca klimatyzacja bez zmian - zabezpieczyć na czas remontu	

3	Szatnia/ magazyn	9,56	Ściany	istniejące płytki bez zmian, nad płytkami zeszkrobać starą farbę, szpachlowanie, malowanie , wykucie otworu drzwiowego w ścianie działowej jako nadproże zastosować bednarke powiększoną o 20cm, zabezpieczyć pomieszczenie od strony magazynu. Wokół drzwi przemalować ramkę	istniejąca instalacja bez zmian	wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów), wykonanać instalację oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przesunięcie osprzętu elektrycznego będącego w kolizji z wykuwanyym otworem drzwiowym
		Posadzka	zabezpieczenie posadzki podczas prac remontowych, uzupełnić płytki na grubość muru po wykonaniu otworu drzwiowewgo między pom.3 a magazynem			
		Sufit	wymiana istniejących płyt sufitowych - zwrócić uwagę co cieknie nad płytami			
		Stolarka i inne	nowe skrzydło drzwiowe płytowe białe z ościeżnicą metalową stałą 80x200			
4	Łazienka	2,64	Ściany	malowanie nad płytkami i w oknie	wymiana wentylatora ściennego na nowy	wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów) wymiana kinkietu nad umywalką, wymiana wentylatora ściennego
			Posadzka	istniejąca bez zmian	istniejącyc biały montaż bez zmian	
			Sufit	wymiana całego sufitu na nowy rastrowy 60x60		
			Stolarka i inne	istniejąca bez zmian		
5	Magazyn okulistyka	4,70	Ściany	skucie płytek, uzupełnienie tynkiem, szpachlowanie całego pomieszczenia i malowanie, wokół pomieszczenia ułożyć cokolik z płytek, od strony korytarza otwór wyprawić i pomalować w formie ramki, wstawić cokolik	demontaż kratki z wentylatorem, montaż wentylatora kanałowego dla obu pomieszczeń - magazynek i gabinet , połączone trójnikiem	demontaż istniejących instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd 230V, wymiana wentylatora ściennego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt) Uwaga: obok nowych drzwi istniejąca rozdzielnica szpitala
			Posadzka	zabezpieczenie posadzki podczas prac remontowych, uzupełnić płytki na grubość muru po wykonaniu otworu drzwiowewgo między pom.3 a magazynem, uzupełnienie płytek w miejscu nowego otworu drzwiowego, montaż nowych cokolików z płytek		
			Sufit	wymiana płyt sufitowych		
			Stolarka i inne	opracowanie projektu wstawienian nadproża oraz wykucia otworu drzwiowego dla światła przejścia80x200, drzwi płytowe, białe, ościeżnica metalowa fabrycznie wykończona ,		
RAZEM POWIERZCHNIA 47,18 m2						