

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi leśnej nr 220/496 w Obidowej					
1		Roboty drogowe			
1 KNR 2-01 d.1 0202-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1974*2*0,5*0,1+1974*0,2*0,5+24*0,2	m ³ m ³	 399,60	
				RAZEM	399,60
2 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i mijanki 1974*4+1,5*35+50+1,5*35+1,5*35+1,5*35+35*1	m ² m ²	 8 191,00	
				RAZEM	8 191,00
3 KNNR 6 d.1 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 1974*2*1*0,08+(1,5*35+50+1,5*35+1,5*35+1,5*35+35*1)*0,1	m ³ m ³	 345,34	
				RAZEM	345,34
4 KNNR 6 d.1 0204-04		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm (docelowo 5 cm) analogia Krotność = 0,7143 8191	m ² m ²	 8 191,00	
				RAZEM	8 191,00
5 KNNR 6 d.1 0403-06		Wodospusty winylowe ułożone na ławie z betonu C25/30 -ANALOGIA 1974/80*6	m m	 148	
				RAZEM	148
2		Wymiana ścianek czołowych na przepustach			
6 KNR 2-31 d.2 0816-05		Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe z drewna okrągłego -analogia wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych 1,35*10+1,5	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
7 KNR 2-31 d.2 0605-01		Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 9*0,5*0,2	m ³ m ³	 0,90	
				RAZEM	0,90
8 KNR 2-31 d.2 0605-05		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm, C30/37 7*2	ściank. ściank.	 14,00	
				RAZEM	14,00
9 KNR 2-31 d.2 0605-05		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm, C30/37 -ANALOGIA 3*2	ściank. ściank.	 6,00	
				RAZEM	6,00
10 KNR 2-31 d.2 0605-06		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP/PVC o śr. 40 cm ANALOGIA , na zjazd ze szlaku zrywkowego 9	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
11 KNR 2-31 d.2 0605-03		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	 2,00	
				RAZEM	2,00
12 KNR 2-01 d.2 0504-01		Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat. gruntu I-III - pospółka dowieziona 9*12*0,8+20*1,5	m ³ m ³	 116,40	
				RAZEM	116,40
13 KNNR 10 d.2 0301-04		Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wyrębów- wodospusty ze szła-ów zrywkowych (18+6)*3*0,3*0,3/4*3,14	m ³ drew. m ³ drew.	 5,09	
				RAZEM	5,09
14 KNNR 10 d.2 0401-08		Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu-umocnienie wlotów i wylotów przepustów 22*1,6*0,4	m ³ m ³	 14,08	
				RAZEM	14,08
15 KNNR 10 d.2 0401-08		Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport technologiczny 10,56	m ³ m ³	 10,56	
				RAZEM	10,56