



Pomieszczenia - Projektowane piwnica		
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia
POZIOM -1 - PIWNICA		
-1.02	Magazyn	40,71
-1.03	Magazyn	13,24
-1.04	Pomieszczenie wodomierza	12,65
-1.05a	Magazyn	14,00
-1.05b	Magazyn	18,36
-1.06a	Wentylatornia	32,75
-1.06b	Magazyn wystaw	71,15
-1.07	Korytarz	47,18
-1.08	Kłatk schodowa A	8,08
-1.09	Toaleta ogólnodostępna	47,81
-1.10a	Pom. tech.-mgła wodna	14,96
-1.10b	Toaleta ogólnodostępna męska	15,26
-1.10c	Toaleta ogólnodostępna damska	12,09
-1.10d	Komunikacja z szafą porządkową	6,34
-1.11	Magazyn wystaw	29,34
-1.12	Pom. warsztatów	128,09
-1.13/16	Foyer z szatnią	135,99
-1.17	Centrala na potrzeby gastronomiczne	35,37
-1.18	Sala edukacyjna	109,68
-1.19	Wentylatornia	49,80
-1.20	Wzwał ciepły	49,76
-1.21	Komunikacja	49,48
-1.22	Komunikacja	71,85
-1.23	Komunikacja	41,72
-1.24a	Komunikacja	21,80
-1.24b	Komunikacja	26,87
-1.25	Kłatk schodowa B	9,38
-1.26	Winda	4,08
-1.27a	Magazyn sali edukacyjnej	14,74
-1.27b	Magazyn sali edukacyjnej	11,68
-1.28	Pom. magazynowe	6,54
-1.29	Magazyn sali edukacyjnej	11,60
-1.30a	Pom. elektryczne RG	24,00
-1.30b	Wentylatornia/szacht	12,90
-1.31	Magazyn środków czystości	7,56

1 207,15 m²

- ZAMUROWANIA
- WYBURZENIA
- SCIANY ISTNIEJĄCE
- SCIANY PROJEKTOWANE
- GABLOTY I ELEMENTY PRZYSZŁYCH ARANŻACJI
- LASTRYKÓW 30X30 ISTNIEJĄCE
- PODŁOGA PODNIESIONA 60x60 REI30, MODUŁOWA DEMONTOWALNA, WYKONCZENIE PŁYTKA GRES GR.1cm, IMITUJĄCA LASTRYK, APLIKOWANA PRZEZ PRODUCENTA DO PŁYT PODŁOGI
- ISTNIEJĄCE POSADZKI DO POZOSTAWIENIA
- W PIWNICY SKUĆ TYNKI W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH JESZCZE TYNKI ZOSTAŁY

- DYSZA MGŁOWA Ø12mm, K57, 57°C
- GŁÓWNY PRZEWÓD ROZDZIELCZY
- PRZEWÓD ROZPROWADZAJĄCY
- SREDNICA ZEWNĘTRZNA Ø12mm
- DŁUGOŚĆ RUROCIĄGU 390mm
- PODŁĄCZENIE DO PŁUKANIA
- ØS RUROCIĄGU 4,98m DO POZIOMU POSADZKI

LEGENDA - WARSTWY	
S1 ŚCIANA ISTNIEJĄCA - POMIESZCZENIA MOKRE	1,0cm Gres
Folia w płynie	Klej do glazury wodoodporny
S2 ŚCIANA DZIAŁOWA - POMIESZCZENIA MOKRE	1,0cm Gres
Folia w płynie	Klej do glazury wodoodporny
S3 ŚCIANA DZIAŁOWA - POMIESZCZENIA SUCHEMOKRE	1,0cm Gres
S4 ŚCIANA DZIAŁOWA - POMIESZCZENIA MOKRE	1,0cm Gres
S5 ŚCIANA DZIAŁOWA - POMIESZCZENIA SUCHE	1,0cm Tynk cementowo-wapienny
S6 ŚCIANA DZIAŁOWA - POMIESZCZENIA SUCHE	1,0cm Tynk cementowo-wapienny
S7 ŚCIANA DZIAŁOWA - POMIESZCZENIA SUCHE	1,0cm Tynk cementowo-wapienny
S8 ŚCIANA - MAGAZYN	1,0cm Tynk cementowo-wapienny

WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE POSADZKI, KTÓRE NIE BĘDĄ WYMIENIANE, PODLEGAJĄ KONSERWACJI ORAZ EWENTUALNYM UZUPEŁNIENIOM. WSZELKIE PRACE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W OPARCIU O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH, AUTORSTWA: MGR NATALIAPAWŁOWSKIEJ ORAZ MGR MAŁGORZATY RZEPECKIEJ

W POMIESZCZENIU NR -1.20 PROJEKTUJE SIĘ POSADZKĘ NA GRUNTCIE.

NALEŻY STOSOWAĆ PUSZKI PODŁOGOWE I ŚCIENNE UKRYTE (FLOORBOXY I WALLBOXY UKRYTE). PUSZKI PODŁOGOWE WYKONCZONE ZGODNIE Z WYKONCZENIEM POSADZEK, PUSZKI ŚCIENNE ZGODNIE Z WYKONCZENIEM ŚCIAN (TYNKOWYCH) I W POSADZKACH NA LEGARACH I PODNIESIONYCH ZABUDOWANE POZAROWO OD DOLU DO REI30 NP. PŁYTAMI PROMAT DRZWI DOSTĘPNE DO SZACHTÓW, ROZDZIELNI ORAZ DO HYDRANTÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAMKNIĘCIA UKRYTE SZACHTÓW:

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ WYSOKOŚĆ DO 2,7m OTWORY POWINNY TEJ WYSOKOŚCI DZIELIĆ DRZWIAMI 2,5m + 0,5m (powyżej) DRZWI DO SZACHTÓW I ROZDZIELNI ZAMKANE NA KLUCZ, OTWARCIE DRZWI CZY HYDRANTU MIN. 170°

WYMIARY WNĘTRZ SCHEMATYCH RZĘDZĄCZYCH



INWESTYCJA:	NR PROJEKTU:
ETAP II - 2.3 MODERNIZACJA I ARANŻACJA WNETRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE	156

ADRES INWEST.:	pl. Krasińskich 3/5 00-207 Warszawa
INWESTOR:	Biblioteka Narodowa
BRANZA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	06-2022

PAS PROJEKT	
PAS PROJEKT Sp. z o.o.	
ul. Plantowa 5,	
Nadaryn	
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06	
www.pasprojekt.com	

ZESPÓŁ AUTORSKI:	INŻ. I MAJOWSKI	NR UPR.:	MA/06/09
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Goleńko	PODPIS:	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Langhans	MA/016/12	

RODZAJ RYSUNKU:		SKALA:
RZUTY POSADZEK		
TREŚĆ RYSUNKU:		
PIWNICA		1:100
NR RYSUNKU:		REWIZJA:
PAS-156-PW-A-RP-01		