

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej 675521 P w m. Porwity

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,815 = 0,82		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	3,00		
<b>2</b>			<b>REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ</b>				
3 d.2	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	9,00		
4 d.2	KNR 4-05I 0210-03	D-03.02.01a	Regulacja pionowa hydrantu	kpl.	1,00		
<b>3</b>			<b>JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ</b>				
5 d.3	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta o głęb. 25 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału oraz robotami ziemnymi (wykopy i nasypy)	m2	815 * 4,5 + 27 * 3 = 3 748,50		
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2	815 * 4,5 + 27 * 3 = 3 748,50		
7 d.3	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	815 * 4,5 + 27 * 3 = 3 748,50		
8 d.3	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	815 * 4,5 + 27 * 3 = 3 748,50		
9 d.3	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna)	m2	815 * 4,0 + 27 * 3 = 3 341,00		
<b>4</b>			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
10 d.4	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	3,00		
11 d.4	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt	3,00		
<b>5</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
12 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10cm	m2	815 * 0,15 * 2 = 244,50		
<b>6</b>			<b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>				
13 d.6	Analiza własna		Inwentaryzacja powykonawcza	kom. pl.	1,00		
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							