

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Jagodowa dz. nr 467/6 gm. Opatówek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,215	km	0,215	
				RAZEM	0,215
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5 cm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.2	KNNR 6 0801-02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 25 cm wraz z wywozem na odl. 5k	m2		
		120 * 4	m2	480,000	
				RAZEM	480,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.3	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		48	m3	48,000	
				RAZEM	48,000
6 d.3	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		17	m3	17,000	
				RAZEM	17,000
4		REGULACJA PIONOWA URZĄDZEN			
7 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		12	szt.	12	
				RAZEM	12
8 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
9 d.4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
5		REMONT ODWODNIENIA DROGI			
10 d.5	KNR 2-18 0625-02	Wykonanie wpustów ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm średnia głębokość do 2,5m; z kratą wpustu ulicznego krawężnikowo-jezdniowego kl. D400 mocowaną zawiasowo, kratki wpustowe osadzone na płytach odciążających - studnie chłonne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI			
11 d.6	KNNR 6 0101-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		0,25 * 2 * 215 * 0,4	m3	43,000	
				RAZEM	43,000
12 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		0,25 * 2 * 215	m2	107,500	

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Jagodowa dz. nr 467/6 gm. Opatówek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	107,500
13 d.6	KNNR 6 0112 -01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2		
		0,25 * 2 * 215	m2	108	
				RAZEM	108
14 d.6	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		0,25 * 2 * 215	m2	107,500	
				RAZEM	107,500
7		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
15 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		215 * 4,0 + 25	m2	885,000	
				RAZEM	885,000
16 d.7	KNNR 6 0112 -01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2		
		215 * 4,0 + 25	m2	885	
				RAZEM	885
17 d.7	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2		
		215 * 4,0 + 25	m2	885,000	
				RAZEM	885,000
18 d.7	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,8 kg/m2	m2		
		215 * 4,0 + 25	m2	885,000	
				RAZEM	885,000
19 d.7	KNNR 6 0308 -01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m2		
		215 * 4,0 + 25	m2	885,000	
				RAZEM	885,000
20 d.7	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni asfaltowej; zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2	m2		
		215 * 4,0 + 25	m2	885,000	
				RAZEM	885,000
21 d.7	KNNR 6 0308 -01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m2		
		215 * 4,0 + 25	m2	885,000	
				RAZEM	885,000
8		ŚCIEK TYP MULDA			
22 d.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek z betonu C8/10 (0,13m3)	m3		
		215 * 0,13	m3	27,950	
				RAZEM	27,950
23 d.8	KNR AT-03 0402-02	Ściek typu mulda o wym. 40x15cm i gł. 2cm na pods. cement.-piaskowej	m		
		215	m	215,000	
				RAZEM	215,000
9		KRAWĘŻNIKI I OBRZEZA			
24 d.9	KNKRB 6 0402-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie z bet. C8/10	m		
		215	m	215,000	
				RAZEM	215,000

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szałe ul. Jagodowa dz. nr 467/6 gm. Opatówek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
25 d.10	KNNR 1 0311 -01	Obsypanie krawędzi jezdni z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
		215 * 0,25 * 2 * 0,1	m3	10,750	
				RAZEM	10,750
11		OZNAKOWANIE PIONOWE			
26 d.11	KNNR 6 0702 -04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
27 d.11	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30- 40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3