

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Urzędu Miasta - instalacja klimatyzacji - II etap
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32
INWESTOR : Urząd Miasta
ADRES INWESTORA : Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reinhold Kalus
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Fundament pod agregat	1	14

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Fundament pod agregat			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do	m ³		
d.1	0310-03	1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)			
		3,50*2,00*0,40	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
2	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym -	m ³		
d.1	1101-07	piaskowo-żwirowy			
		2,70*1,20*0,20	m ³	0,648	
				RAZEM	0,648
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10	m ³		
d.1	1101-01				
		2,70*1,20*0,10	m ³	0,324	
				RAZEM	0,324
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -	m ²		
d.1	0602-09	wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza wars- twa			
		2,70*1,20	m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -	m ²		
d.1	0602-10	wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następ- na warstwa			
		3,24	m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -	m ²		
d.1	0603-09	wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza wars- twa			
		(2,50+1,00)*2*0,15	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -	m ²		
d.1	0603-10	wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następ- na warstwa			
		1,05	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
8	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - C25/30	m ³		
d.1	0205-01				
		2,50*1,00*0,30	m ³	0,750	
				RAZEM	0,750
9	KNR 2-02	Zbrojenie siatką zbrojeniową	m ²		
d.1	1106-07				
		4,70	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
10	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.	m ³		
d.1	0320-0201	III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m			
		2,80-0,648-0,325-2,50*1,00*0,10	m ³	1,577	
				RAZEM	1,577
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość	m ³		
d.1	0108-07	do 1 km grunt kat. IV			
		2,80-1,577	m ³	1,223	
				RAZEM	1,223
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy na- stępny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 9			
		1,223	m ³	1,223	
				RAZEM	1,223
13	wycena in- dywidual- na	Opłata za wysypisko	t		
d.1					
		1,223*1,6	t	1,957	
				RAZEM	1,957

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-	Ogrodzenia systemowe panelowe wys. 1,53 m powlekane w	m ²		
d.1	021805-11	kolorze zielonym			
	analogia	5,18*1,53	m ²	7,925	
				RAZEM	7,925