UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
2. Przebieg instalacji na poszczególnych kondygnacjach wg projektów odpowiednich branż.
3. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić autorskie biuro projektowe.
5. Przed wykonaniem otworów drzwiowych i okiennych należy potwierdzić typ wybranej ślusarki z założoną w projekcie, dostosować i przewidzieć odpowiednie wymiary otworów dla jej montażu. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy w świetle przejścia po otwarciu drzwi.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych opracowanych przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
7. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
8. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności: elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonać/montować na podstawie zweryfikowanych odmiarów rzeczywistych wykonanych w obiekcie.
9. Zmiany dokonywane w trakcie realizacji projektu należy uzgadniać z projektantem i uzyskać potwierdzenia o zachowaniu wymaganych parametrów względem pierwotnej dokumentacji.

LEGENDA

- wyburzenia, demontaże
- ściany projektowane
- ściany istniejące
- ściany pożEI60
- ściany pożREI120

OTWORZYWANIE ŚCIAN I STROPÓW
Wymiary otworów podano w milimetrach.
Liczbę, wymiary i lokalizację otworów zweryfikować z projektami branżowymi.

KANAŁ INSTALACYJNY

KANAŁ INSTALACYJNY 265x210 cm

H= 2.10

ściana ceglana 12 cm

wymiana rur spustowych (wykonać podwójne orurowanie), przejście przez strop EI120

przebicia przez strop , zabezpieczyć pożarowo

otwór w stropie wiercony pod kątem EI120

Rozdzielacz zasilający, przeniesienie z poziomu niskiego parteru wraz z ponownym podłączeniem do instalacji istniejącej wg branży sanitarnej

Kolektor powrotny, przeniesienie z poziomu niskiego parteru wraz z ponownym podłączeniem do instalacji istniejącej wg branży sanitarnej

zamurowanieistniejące instalacje zabezpieczyć pożarowo w klasie EI60

istniejący szacht wentylacyjny wykonać odkrywki na budowie zweryfikować wymiary

Klapa pożarowa EI120 1000X250 otwór wg producenta

zamurowanie

2x klapa pożarowa EI120 700X600 2 otwory w ścianie wg producenta

100x70 h spodu -2.80

20x20 h spodu -2.30

60X60 h spodu -2.90

Ø80 -5,20

allplan
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE: **PROJEKT WYKONAWCZY**

TYTUŁ / PROJECT TITLE: Adaptacja pomieszczeń na magazyn najcenniejszych rękopisów

ADRES / ADDRESS: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21

BRANŻA / INDUSTRY: ARCHITEKTURA

INWESTOR / CLIENT: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

PROJEKTANT / DESIGNED BY	NR SEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ SZUBSKI	KPOKK IA 50/2008	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALITY: *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*		
SPRAWDZAJĄCY / ADDRESS BY	NR SEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ NITKA	PO/ KK /218/2008	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALITY: *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*		
OPRACOWANIE / DRAFTED BY		PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. AGATA FIAŁKOWSKA		
MGR INŻ. ARCH. MARCIN OKRASZEWSKI		

TEMAT / SUBJECT: RZUT KANAŁÓW TECHNICZNYCH — NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER: PW_A_0.6 — WERSJA

DATA / DATE: KWIECIEŃ 2024 — SKALA / SCALE: 1:50