

WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYKONAWCY

I ZMIANY- ZAKRES ROBÓT

PARTER

Zakres robót zgodny z projektem wykonawczym opracowanym przez ARCHIMMODICUS z następującymi zmianami:

- 1) Rezygnacja z montażu drzwi do serwerowni (lokalizacja przy portierni) + zamurowanie otworu EI 60,
- 2) Rezygnacja z wymiany drzwi aluminiowych z projektu podstawowego, demontaż istniejących
- 3) Błat recepcji oraz portierni należy wykonać z konglomeratu
- 4) Wyłączenie zakresu wyposażenia meblowego i SIW,
- 5) Likwidacja kolejnych drzwi aluminiowych w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Zamawiającego,
- 6) Wykonanie wymiany sufitu podwieszanego w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Zamawiającego,
- 7) Wymiana odbojoporęczy w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Zamawiającego,
- 8) Czyszczenie powierzchni posadzki w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Zamawiającego,
- 9) Wymiana drzwi w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Zamawiającego, wg oznaczenia:
A – kierunek otwierania bez zmian,
B - kierunek otwierania bez zmian,
C – drzwi otwierane do środka, zlicowane ze ścianą w korytarzu,
D – drzwi otwierane do środka, (zmiana kierunku otwarcia drzwi),
E - drzwi otwierane do środka, (zmiana kierunku otwarcia drzwi),
F - kierunek otwierania bez zmian,
G - kierunek otwierania bez zmian.
- 10) Malowanie drzwi szachtów w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Zamawiającego,
- 11) Malowanie ścian w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Zamawiającego.

V PIĘTRO

Prace zgodne z projektem wykonawczym opracowanym przez ARCHIMMODICUS w zakresie:

- 12) wymiany sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego korytarza oznaczonego na rysunku stanowiącym załączniku nr 2 do wytycznych Zamawiającego.
- 13) malowania ościeżnic drzwiowych – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
- 14) malowanie ścian korytarza oznaczonego na rysunku stanowiącym załączniku nr 2 do wytycznych Zamawiającego.

WYTYCZNE NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

1. Sposób poruszania się podczas remontu na czas wyłączenia wejścia głównego - na potrzeby pediatrii i ginekologii zostanie udrożnione wejście od ul. Biegłej. Z uwagi na schody prowadzące do wejścia konieczne jest przygotowanie zejścia dla wózków, osób niepełnosprawnych itp.
2. Lokalizacja ustawienia kontenera na odpady we wnętrzu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do wytycznych Zamawiającego. Prace rozbiórkowe na II, IV piętrze odbywać się będą poprzez rękaw budowlany.
3. Zaplecze budowy – Zamawiający udostępni kontener socjalny.
4. Przygotowanie oznakowania szpitala na czas remontu:
 - tablice informacyjne na zewnątrz
 - tablice informacyjne/kierunkowe wewnątrz szpitala
5. Na czas prowadzenia robót w obrębie wejścia głównego nastąpi zmiana lokalizacji gabinetów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie z planowaną recepcją.
6. Konieczność zabezpieczenia centrali SAP/P.POŻ na czas prowadzenia robót. Uzgodnienie z Wykonawcą harmonogramu robót. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z informatykami Zamawiającego przełożenie telefonów do wind i portierni.
7. Prace prowadzone są na czynnym obiekcie. Prowadzone będą odcinkami, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
8. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć Zamawiającemu listę materiałów budowlanych w celu ich zatwierdzenia.