



- OZNACZENIA:**
- Demontaż
  - Instalacja nawiewna-istniejąca
  - Instalacja wywiewna-istniejąca
- UWAGI OGÓLNE:**
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
  - Nawiewniki i wywiewniki przeznaczone do ponownego montażu należy demontować z zachowaniem staranności o stan techniczny i wizualny elementów, a następnie oczyścić.
  - W pomieszczeniach roletek należy zdemontować zakończenia wentylacyjne i ewentualnie inne elementy instalacji w celu umożliwienia demontażu sufitów podwieszanych.
  - Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone w koordynacji z innymi branżami.
  - Część opisowa i rysunkowa dokumentacji należy rozpatrywać łącznie.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM. m2
2.01	SALA WYSOKIEJ WIERNOSCI 2 INTENSYWNA TERAPIA	48,6
2.02A	SALA WYSOKIEJ WIERNOSCI 3 SALA PORODOWA	39,8
2.02B	POM. KONTROLNE DO SIMW3 SALA PORODOWA	15,1
2.03	KŁATKA SCHODOWA	38,0
2.04A	PRACOWNIA FIZJOLOGII Z MAGAZYNEM	42,3
2.04B	SZATNIA MĘSKA	25,7
2.04C	SZATNIA DAMSKA	18,3
2.05A	DEBRIEFING 1	28,33
2.05B	DEBRIEFING 2	26,1
2.05C	DEBRIEFING 3	31,8
2.06	PRZEDSIONEK	38,5
2.07	OSCE 3 / PACJENT STANDARDYZOWANY	48,2
2.08	OSCE 2 / PACJENT STANDARDYZOWANY	38,6
2.09	OSCE 1 / PACJENT STANDARDYZOWANY	38,6
2.10A	MAG. CSM ZE STANOWISKIEM WARSZTATOWYM	21,7
2.10B	SALA BLS/ALS/UM. TECHNICZNYCH	31,8
2.11	WC	4,0
2.12	POM. GOSP.	2,3
2.13	PRZEDSIONEK	12,5
2.14	WC	13,2
2.15	PRZEDSIONEK	6,8
2.16	WC	8,7
2.17	SALA WYSOKIEJ WIERNOSCI BLOK OPERACYJNY	47,7
2.18	POM. KONTROLNE DO SAL WW 1 I 2	18,0
2.19	POM. SYMULATORA AMBULANSU	77,9
2.20	POM. KONTROLNE DO SYMULATORA AMBULANSU	12,4
2.21	MAG. SALI SYMULACJI AMBULANSU I SOR	8,0
2.22/23	SALA WYSOKIEJ WIERNOSCI SOR	52,7
2.24	POM. KONTROLNE DO SALI SOR	13,0
2.25	POM. KONTROLNE DO EGZAMINOWANIA OSCE	17,3
2.29	KOMUNIKACJA	111,4
2.62	KOMUNIKACJA	147,0
RAZEM		1091,8

- LEGENDA:**
- ŚCIANA WYKONANA Z ŻELBETU
  - ŚCIANA WYKONANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPR. CEM., ZBRONJONA BĘDNARKĄ W CO 3 WARSTWIE
  - WYBURZENIA
  - ZAMUROWANIE Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEM., ZBRONJONA BĘDNARKĄ W CO 3 WARSTWIE
  - DRZWI PROJEKTOWANE, K – KONTROLA DOSTĘPU
  - PRZYLĄCZE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, KANALIZACJI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
  - TYP A: WYKŁADZINA NATURALNA TYPU LINOLEUM NP. MARMOLEUM NR 3594 CHIA SEEDS LRv27% NCS S 5000-N LUB RÓWNOWAŻNA
  - TYP B: WYKŁADZINA NATURALNA TYPU LINOLEUM NP. MARMOLEUM NR 3374 COBALT GREY LRv7% NCS S 6502-Y LUB RÓWNOWAŻNA
  - TYP C: WYKŁADZINA NATURALNA TYPU LINOLEUM NP. MARMOLEUM NR 3369 TITANIUM LRv48% NCS S 2502-Y LUB RÓWNOWAŻNA
  - TYP D: OKŁADZINA WYNILOWA NP. ONYX+ NR 26652 UNI/CLOUD LUB RÓWNOWAŻNA
- UWAGA: 1. MONTAŻ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH UMOŻLIWIĄCY UCHYLENIE OKNA  
2. PO OBU STRONACH ROZŁOŻONEJ ŚCIANKI MOBILNEJ WYKONAĆ DYLATACJĘ W POSADZCE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

1997

ZAMÓWIENIE:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA W BUDYNKU NADNOTEKIEGO INSTYTUTU UAM W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

UL. KOŁOBRZESKA 15, 64-920 PIŁA

ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNĄŃ

BRANŻA:

SANITARNA

Tytuł rysunku:

INSTALACJA WENTYLACJI-DEMONTAŻE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTURA: mgr inż. J. Sikora

PROJEKTANT: mgr inż. K. Muchowicz

OPRACOWANIE: mgr inż. K. Muchowicz

Instalacje sanitarne

1997

ul. Świdulska 10, 60-711 Poznań  
tel. (061) 866 97 10, 866 54 22  
fax. (061) 866 97 11  
e-mail: arch1997@poczta.onet.pl  
e-mail2: archbiuro@poczta.onet.pl  
www.p1997.pl

1:100

SKALA:

IW-01

RYG. NR.

POZNĄŃ 15 STYCZNA 2025 R.